一、 设备参数

序号	产品名称	产品规格	数量	单位	备注
1	超低温空气源热泵主机	*1.名义制热量（环境干球温度-12℃，出水温度41℃）≥115KW，COP≥2.6，名义制热消耗功率≤44.5kw *2.低温制热量（环境干球温度-20℃，出水温度41℃）≥93KW，COP≥2.2，低温制热消耗功率≤43kw *3.制热综合部分性能系数IPLV(H)≥3.05 *4.空气干球温度-25 ℃运行，依据 GB/T 25127.1规定的检测方法进行检测，机组在该工况下正常无电辅热启动并且运行 1h,安全装置不应动作。 *5.融霜，依据GB/T25127.1的规定，机组应满足以下要求：安全保护元器件不应动作而停止运行，融霜应自行进行，功能正常，融霜彻底，融霜时的融化水应能正常排放，融霜所需要的总时间不应超过试验总时间的20%。 *6.噪声（制热），依据GB/T25127.1的规定的方法进行检测，实测值≤70dB（A）	6	台	提供产品彩页或说明书并且提供检测报告加盖制造商公章 技术偏离表加盖投标人公章
2	一次循环泵	1、Q≥200m³/h 2、H≥17m, 3、功率≥15KW	2	台	提供产品彩页或说明书加盖加盖制造商公章，技术偏离表加盖投标人公章
3	二次循环泵	1、Q≥80m³/h 2、H≥47m, 3、功率≥18KW	2	台	提供产品彩页或说明书加盖加盖制造商公章，技术偏离表加盖投标人公章
4	缓冲水箱	5m³不锈钢304	1	个	技术偏离表加盖投标人公章
5	管材管件及阀门	1、DN80涡轮蝶阀	12	个	提供产品合格证，技术偏离表加盖投标人公章
		2、DN125涡轮蝶阀	8	个	
		3、DN80 Y型过滤器	6	个	

		4、DN125 Y 型过滤器	4	个	
		5、DN125 消音止回阀	4	个	
		6、DN125 自动启闭阀	1	个	
		7、DN80 橡胶软连接	12	个	
		8、DN125 橡胶软连接	8	个	
		9、压力表	14	个	
		10、DN80 镀锌钢管	约 36	米	
		11、DN125 镀锌钢管	约 12	米	
		12、DN150 无缝钢管	约 72	米	
6	防雨电控柜	内含主机空开、水泵空开、接触器、热继电器、中间继电器等元器件	1	套	技术偏离表加盖投标人公章，
7	电线电缆	35 ㎡*3+16 ㎡*2 纯铜线缆	约 120	米	提供产品合格证，技术偏离表加盖投标人公章
8	主电缆	3*120+2	约 48	米	
9	电缆	YJV3x6＋1	约 60	米	
10	电缆	YJV3x10＋1	约 60	米	
11	桥架	200*200	约 40	米	
12	金属软管	Φ50	约 12	米	
13	金属软管	Φ40	约 12	米	
14	金属软管	Φ32	约 12	米	
15	电缆头		16	个	
16	设备吊装运输				
17	安装				

注：投标总报价应是完成本项目所有内容的总价，包括设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、其他各项有关费用、合同实施过程中的不可预见费用等。