（二）投标报价明细表

投标报价明细表

投标项目名称：南木林县艾玛乡夏嘎完小等两所学校集中供暖采购项目

序号	货物名称	品牌 参数	规格 参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
南木林县卡孜乡完小集中供暖工程							
1、教学楼供暖工程概算清单							1082980.50
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW360S-PS-BP 制热量：105KW,额定功率：21.5KW,能效等级：一级，水流量：18.1m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2350*1150*2360，噪音：67dB,净重：873Kg，进出水接口：DN80;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW360S-PS-BP 制热量：105KW,额定功率：21.5KW,能效等级：一级，水流量：18.1m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2350*1150*2360，噪音：67dB,净重：873Kg，进出水接口：DN80;带 485 接口，可实现远程监控	台	1	102300.00	102300.00
2	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:1195*980*1900，噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:1195*980*1900,噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	台	1	61200.00	61200.00
3	空气能防腐底	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00

	架						
4	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
5	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
6	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
7	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	2	4300.00	8600.00
8	热泵循环泵	新界 浙江 TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	台	2	5765.00	11530.00
9	采暖循环泵	新界 浙江 TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	台	2	6780.00	13560.00
10	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
11	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
12	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
13	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
14	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
15	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00
16	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	4200	13.00	54600.00
17	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
18	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
19	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
20	管道加热器	华昌 上海 25KW	25KW	台	1	9157.00	9157.00

21	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	42	130.00	5460.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	30	124.00	3720.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	6	109.00	654.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	6	96.00	576.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	15	77.00	1155.00
26	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	12	50.00	600.00
27	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	1.6	2805.00	4488.00
28	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	60	228.00	13680.00
29	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	70	71.00	4970.00
30	排气阀	远大 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
31	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	8	185.00	1480.00
32	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	20	375.00	7500.00
33	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	6	203.00	1218.00
34	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
35	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
36	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
37	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
38	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
39	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
40	法兰盘	森东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	32.00	1728.00
41	法兰垫	森东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	4.00	216.00
43	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 mm^2 +1	YJV22 3*25 mm^2 +1	米	50	145.00	7250.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm^2	10mm^2	米	100	18.00	1800.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm^2	6mm^2	米	180	13.00	2340.00

46	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	180	10.00	1800.00
47	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	200	7.50	1500.00
48	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
42	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*95 mm²+1	YJV22 3*95 mm²+1	米	322	490.00	157780.00
50	电缆钢套管	友发 天津 DN100	DN100	米	260	146.00	37960.00
51	电缆沟	600*800	600*800	米	260	400.00	104000.00
52	配电柜	正泰 浙江 200A/380V	200A/380V	台	1	10400.00	10400.00
53	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
54	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
55	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
56	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
57	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
58	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
59	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
60	电线桥架	金盛 西藏 200×100	200×100	米	40	90.00	3600.00
61	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	130	5.50	715.00
62	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
63	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
64	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	135	11.00	1485.00

65	连接螺栓	保崙 河北 14×100	14×100	套	552	4.40	2428.80
66	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	126	8.00	1008.00
67	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2800.00	22400.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	宇电 厦门 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00

18	温度计	宇电 厦门 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
2	明装风机盘管	莱恩 山东 FP-85WM	FP-85WM	台	42	3450.00	144900.00
3	盘管控制器	莱恩 山东 配套	配套	只	42	245.00	10290.00
4	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN20	DN20	只	42	45.00	1890.00
5	PPR 活接球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	只	84	65.00	5460.00
6	不锈钢波纹软接	河北 河北 DN20	DN20	只	84	48.00	4032.00
7	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	米	420	7.50	3150.00
8	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	420	5.00	2100.00
9	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	216	33.00	7128.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	22	50.00	1100.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	38	77.00	2926.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	110	96.00	10560.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	136	109.00	14824.00
14	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	23	124.00	2852.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	86	130.00	11180.00
16	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	2.4	2805.00	6732.00
17	铜闸阀	盾运 浙江 DN65	DN65	个	6	132.00	792.00

91510546478b2672bbb25d6a9e8-20220716093429300

18	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	320	71.00	22720.00
19	墙面开孔	配套	配套	孔	96	99.00	9504.00
20	套管	友发 天津 配套	配套	根	96	22.00	2112.00
21	膨胀螺栓	堡崙 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	532	2.20	1170.40
22	吊筋	淼东 河北 Φ8×400	Φ8×400	根	168	6.60	1108.80
23	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	66	49.00	3234.00
24	管件	淼东 河北 配套	配套	个	436	8.00	3488.00
25	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3500.00	3500.00
2、1#学生宿舍供暖工程概算清单							771698.70
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900，噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900，噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	台	2	61200.00	122400.00
2	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
5	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运	套	2	4300.00	8600.00

		监测控制机组运行情况	行情况				
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB40-16/2 Q=12.5m3/h,H=16m,P=1.1KW	TB40-16/2 Q=12.5m3/h,H=16m,P=1.1KW	台	2	4530.00	9060.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB40-20/2 Q=20m3/h,H=20m,P=2.2KW	TB40-20/2 Q=20m3/h,H=20m,P=2.2KW	台	2	5775.00	11550.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 1.5T	1.5T	台	1	3800.00	3800.00
15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	3100	13.00	40300.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	华昌 上海 20KW	20KW	台	1	7300.00	7300.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	55	109.00	5995.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	22	96.00	2112.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	18	77.00	1386.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	12	50.00	600.00
26	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	1.6	2805.00	4488.00
27	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	40	228.00	9120.00

28	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	60	71.00	4260.00
29	排气阀	远大 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
30	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	8	185.00	1480.00
31	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	2	375.00	750.00
32	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	18	203.00	3654.00
33	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
34	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
35	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
36	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
37	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
38	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
39	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	62	32.00	1984.00
40	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	62	4.00	248.00
42	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	180	18.00	3240.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	160	13.00	2080.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	160	10.00	1600.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	200	7.50	1500.00
46	铜芯信号线	美洲 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
47	铠装电缆	金邦 甘肃 YJV22 3*50 mm²+1	YJV22 3*50 mm²+1	米	150	266.00	39900.00
48	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	115	98.00	11270.00
49	电缆沟	600*800	600*800	米	115	400.00	46000.00
50	配电柜	正泰 浙江 150A/380V	150A/380V	台	1	7800.00	7800.00
51	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、	台	1	11500.00	11500.00

9d6a9e8-20220103-420300

		制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	过电流过电压保护、数据采集及存储系统等				
52	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
53	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
54	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
55	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
56	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
57	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
58	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	80	90.00	7200.00
59	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	150	5.50	825.00
60	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
61	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
62	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	130	11.00	1430.00
63	连接螺栓	保崇 河北 14×100	14×100	套	552	4.40	2428.80
64	管件	鑫东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	466	8.00	3728.00
65	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2800.00	22400.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00

20220712231429300

4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	宇电 厦门 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	宇电 厦门 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	森东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
1	压铸铝暖气片	环进 浙江 SD-BA-600/85-2	SD-BA-600/85-2	片	1116	86.00	95976.00

2	暖气片对丝	环迪 浙江 DN25	DN25	个	2232	3.00	6696.00
3	暖气片对丝胶垫	环迪 浙江 DN25	DN25	个	4464	0.90	4017.60
4	暖气片堵头	环迪 浙江 DN20	DN20	个	54	2.70	145.80
5	暖气片跑风	环迪 浙江 DN20	DN20	个	54	4.50	243.00
6	暖气片挂钩	环迪 浙江 配套	配套	付	162	18.00	2916.00
7	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	108	65.00	7020.00
8	自动排气阀	远大 河北 DN20	DN20	个	2	71.00	142.00
9	铜闸阀	盾运 浙江 DN20-DN50	DN20-DN50	个	20	132.00	2640.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	133	33.00	4389.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	18	50.00	900.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	20	77.00	1540.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	388	96.00	37248.00
14	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	91	109.00	9919.00
15	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m³	0.6	2805.00	1683.00
16	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	466	71.00	33086.00
17	墙面开孔	配套	配套	孔	170	99.00	16830.00
18	套管	友发 天津 配套	配套	根	170	22.00	3740.00
19	膨胀螺栓	保前 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	650	2.20	1430.00
20	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	120	49.00	5880.00
21	管件	森东 河北 配套	配套	个	600	8.00	4800.00
22	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
3、2#学生宿舍供暖工程概算清单							894794.90
一、主机热源部分							

3301100016464787b2672bbb25d6a9e8-20220702314293300

1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900,噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW,额定功率：8.5KW,能效等级：一级，水流量：5.7m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900,噪音：61dB,净重：490Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	台	2	61200.00	122400.00
2	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW100S-PS-BP-1 制热量：37.2KW,额定功率:7.8KW,能效等级:一级，水流量：4m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900,噪音：60dB,净重：468Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW100S-PS-BP-1 制热量：37.2KW,额定功率:7.8KW,能效等级:一级，水流量：4m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900,噪音：60dB,净重：468Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	台	1	49000.00	49000.00
3	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	3	2650.00	7950.00
4	阻尼减震器	泰川 成都 100kg	100kg	个	18	130.00	2340.00
5	橡胶减震器	泰川 成都 100kg	100kg	个	18	65.00	1170.00
6	主机吊装	配套	配套	台	3	1810.00	5430.00
7	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	3	4300.00	12900.00

8	热泵循环泵	新界 浙江 TB50-15/2 Q=20m3/h,H=15m,P=1.5KW	TB50-15/2 Q=20m3/h,H=15m,P=1.5KW	台	2	5307.00	10614.00
9	采暖循环泵	新界 浙江 TB50-18/2 Q=25m3/h,H=18m,P=2.2KW	TB50-18/2 Q=25m3/h,H=18m,P=2.2KW	台	2	5598.00	11196.00
10	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
11	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
12	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
13	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
14	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
15	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 1.5T	1.5T	台	1	3800.00	3800.00
16	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	3300	13.00	42900.00
17	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
18	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
19	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
20	管道加热器	年昌 上海 15KW	15KW	台	1	5475.00	5475.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	48	124.00	5952.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	28	109.00	3052.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	21	96.00	2016.00
26	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	18	77.00	1386.00
27	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	12	50.00	600.00
28	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	1.8	2805.00	5049.00
29	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	60	228.00	13680.00

30	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	70	71.00	4970.00
31	排气阀	远大 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
32	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	8	185.00	1480.00
33	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	16	375.00	6000.00
34	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	10	203.00	2030.00
35	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
36	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
37	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
38	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
39	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
40	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
41	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	68	32.00	2176.00
42	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	68	4.00	272.00
43	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 mm²+1	YJV22 3*25 mm²+1	米	120	145.00	17400.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	280	18.00	5040.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	180	13.00	2340.00
46	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	180	10.00	1800.00
47	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	200	7.50	1500.00
48	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
49	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*70 mm²+1	YJV22 3*70 mm²+1	米	128	340.00	43520.00
50	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	100	98.00	9800.00
51	电缆沟	600*800	600*800	米	100	400.00	40000.00
52	配电柜	正泰 浙江 150A/380V	150A/380V	台	1	7800.00	7800.00
53	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨	50A/380V 含：防雨配电箱、互感	台	1	11500.00	11500.00

9e8-20220106093420300

		配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等				
54	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
55	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
56	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
57	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
58	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
59	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
60	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	80	90.00	7200.00
61	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	180	5.50	990.00
62	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
63	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
64	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	150	11.00	1650.00
65	连接螺栓	保京 河北 14×100	14×100	套	682	4.40	3000.80
66	管件	森东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	556	8.00	4448.00
67	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2800.00	22400.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00

20220710231429300

3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	宇电 厦门 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	宇电 厦门 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	森东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							

2022010310429300

1	压铸铝暖气片	明瑞 衡水 SD-BA-600/85-2	SD-BA-600/85-2	片	1383	86.00	118938.00
2	暖气片对丝	明瑞 衡水 DN25	DN25	个	2766	3.00	8298.00
3	暖气片对丝胶垫	明瑞 衡水 DN25	DN25	个	5532	0.90	4978.80
4	暖气片堵头	明瑞 衡水 DN20	DN20	个	69	2.70	186.30
5	暖气片跑风	明瑞 衡水 DN20	DN20	个	69	4.50	310.50
6	暖气片挂钩	明瑞 衡水 配套	配套	付	207	18.00	3726.00
7	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	138	65.00	8970.00
8	自动排气阀	远大 河北 DN20	DN20	个	4	71.00	284.00
9	铜闸阀	盾运 浙江 DN20-DN50	DN20-DN50	个	55	132.00	7260.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	564	33.00	18612.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	24	50.00	1200.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	26	77.00	2002.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	90	96.00	8640.00
14	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	40	109.00	4360.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	83	124.00	10292.00
15	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	0.4	2805.00	1122.00
17	管道防腐支架	金盛 西藏 配套	配套	付	540	71.00	38340.00
18	墙面开孔	配套	配套	孔	186	99.00	18414.00
19	套管	友发 天津 配套	配套	根	186	22.00	4092.00
20	膨胀螺栓	堡昂 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	650	2.20	1430.00
21	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	120	49.00	5880.00
22	管件	淼东 河北 配套	配套	个	753	8.00	6024.00
23	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00

9e8-20220716083154646787b2672bbb25d6a9e8-20220716083429300

4、教工宿舍供暖工程概算清单							609189.60
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW100S-PS-BP-1 制热量：37.2KW,额定功率:7.8KW,能效等级:一级，水流量：4m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸外形尺寸L/W/H:1195*980*1900，噪音：60dB,净重：468Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW100S-PS-BP-1 制热量：37.2KW,额定功率:7.8KW,能效等级:一级，水流量：4m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸外形尺寸L/W/H:1195*980*1900，噪音：60dB,净重：468Kg，进出水接口：DN40;带 485 接口，可实现远程监控	台	2	49000.00	98000.00
2	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
5	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	2	4300.00	8600.00
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB40-16/2 Q=12.5m3/h,H=16m,P=1.1KW	TB40-16/2 Q=12.5m3/h,H=16m,P=1.1KW	台	2	4530.00	9060.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB40-21/2 Q=12.5m3/h,H=21m,P=1.5KW	TB40-21/2 Q=12.5m3/h,H=21m,P=1.5KW	台	2	5163.00	10326.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00

11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 1T	1T	台	1	2800.00	2800.00
15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	2200	13.00	28600.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	年昌 上海 20KW	20KW	台	1	7324.00	7324.00
23	镀锌钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	120	96.00	11520.00
24	镀锌钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	20	77.00	1540.00
25	镀锌钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	24	50.00	1200.00
26	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	1.4	2805.00	3927.00
27	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	40	228.00	9120.00
28	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	90	71.00	6390.00
29	排气阀	远大 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
30	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	8	185.00	1480.00
32	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	24	203.00	4872.00
33	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
34	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
35	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
36	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
37	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00

3301040478b2672bbb25d6a9e8-20220[illegible]429300

38	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
39	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	56	32.00	1792.00
40	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	56	4.00	224.00
43	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 mm²+1	YJV22 3*25 mm²+1	米	120	145.00	17400.00
41	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	240	18.00	4320.00
42	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	240	13.00	3120.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	240	10.00	2400.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	200	7.50	1500.00
45	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
46	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*50 mm²+1	YJV22 3*50 mm²+1	米	137	266.00	36442.00
47	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	110	98.00	10780.00
48	电缆沟	600*800	600*800	米	110	400.00	44000.00
49	配电柜	正泰 浙江 150A/380V	150A/380V	台	1	7800.00	7800.00
50	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
51	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
52	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
53	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
54	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
55	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00

56	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
57	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	60	90.00	5400.00
58	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	120	5.50	660.00
59	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
60	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	86	11.00	946.00
61	连接螺栓	保崙 河北 14×100	14×100	套	492	4.40	2164.80
62	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	526	8.00	4208.00
63	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	4	2800.00	11200.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	4	600.00	2400.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	3	400.00	1200.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-180E Qmax=16.2m3/h,Hmax=10.5m,P=0.18KW	HJ-180E Qmax=16.2m3/h,Hmax=10.5m,P=0.18KW	台	2	2680.00	5360.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	4	240.00	960.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	40	77.00	3080.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	35	49.00	1715.00

12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	宇电 厦门 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	宇电 厦门 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	600.00	600.00
三、室内部分							
1	压铸铝暖气片	环迪 浙江 SD-BA-600/85-2	SD-BA-600/85-2	片	630	86.00	54180.00
2	暖气片对丝	环迪 浙江 DN25	DN25	个	1260	3.00	3780.00
3	暖气片对丝胶垫	环迪 浙江 DN25	DN25	个	2520	0.90	2268.00
4	暖气片堵头	环迪 浙江 DN20	DN20	个	24	2.70	64.80
5	暖气片跑风	环迪 浙江 DN20	DN20	个	24	4.50	108.00
6	暖气片挂钩	环迪 浙江 配套	配套	付	72	18.00	1296.00
7	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	48	62.00	2976.00
8	自动排气阀	远大 河北 DN20	DN20	个	2	71.00	142.00

9	铜闸阀	盾运 浙江 DN20-DN50	DN20-DN50	个	20	132.00	2640.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	184	33.00	6072.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	16	50.00	800.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	29	77.00	2233.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	84	96.00	8064.00
15	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	0.5	2805.00	1402.50
16	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	210	71.00	14910.00
17	墙面开孔	配套	配套	孔	88	99.00	8712.00
18	套管	友发 天津 配套	配套	根	88	22.00	1936.00
19	膨胀螺栓	堡崙 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	320	2.20	704.00
20	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	60	49.00	2940.00
21	管件	淼东 河北 配套	配套	个	500	8.00	4000.00
22	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
5、学生食堂供暖工程概算清单							828926.70
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW360S-PS-BP 制热量：105KW,额定功率：21.5KW,能效等级：一级，水流量：18.1m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:2350*1150*2360，噪音：67dB,净重：873Kg，进出水接口：DN80;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW360S-PS-BP 制热量：105KW,额定功率：21.5KW,能效等级：一级，水流量：18.1m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:2350*1150*2360，噪音：67dB,净重：873Kg，进出水接口：DN80;带 485 接口，可实现远程监控	台	1	102300.00	102300.00
2	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸	PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸	台	1	82900.00	82900.00

		L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控	L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控				
3	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00
4	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
5	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
6	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
7	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	2	4300.00	8600.00
8	热泵循环泵	新界 浙江 TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	台	2	5765.00	11530.00
9	采暖循环泵	新界 浙江 TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	台	2	6780.00	13560.00
10	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
11	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
12	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
13	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
14	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
15	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00
16	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	4200	13.00	54600.00

17	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
18	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
19	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
20	管道加热器	年昌 上海 25KW	25KW	台	1	9157.00	9157.00
21	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	42	130.00	5460.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	20	124.00	2480.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	6	109.00	654.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	6	96.00	576.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	15	77.00	1155.00
26	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	12	50.00	600.00
27	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	1.6	2805.00	4488.00
28	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	60	228.00	13680.00
29	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	60	71.00	4260.00
30	排气阀	远大 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	2	92.00	184.00
31	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	8	185.00	1480.00
32	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	20	375.00	7500.00
34	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
35	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
36	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
37	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
38	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
39	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
40	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	32.00	1728.00
41	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	4.00	216.00

4646787b2672bbb25d6a9e8-20220[illegible]1429300

43	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 ㎜²+1	YJV22 3*25 ㎜²+1	米	100	145.00	14500.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	100	18.00	1800.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	180	13.00	2340.00
46	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	180	10.00	1800.00
47	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	200	7.50	1500.00
48	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
42	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*70 ㎜²+1	YJV22 3*70 ㎜²+1	米	72	340.00	24480.00
50	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	60	98.00	5880.00
51	电缆沟	600*800	600*800	米	60	400.00	24000.00
52	配电柜	正泰 浙江 200A/380V	200A/380V	台	1	10400.00	10400.00
53	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
54	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
55	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
56	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
57	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
58	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	200	6.40	1280.00
59	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	2400	4.30	10320.00
60	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	50	90.00	4500.00
61	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	130	5.50	715.00

6b2e6e5446478b2672bbb2[illegible]-20220[illegible]429300

62	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
63	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
64	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	135	11.00	1485.00
65	连接螺栓	保崙 河北 14×100	14×100	套	552	4.40	2428.80
66	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	226	8.00	1808.00
67	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	10	2800.00	28000.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	10	600.00	6000.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	8	400.00	3200.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	10	240.00	2400.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00

		热控制系统					
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	宇电 厦门 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	宇电 厦门 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	1000.00	1000.00
三、室内部分							
1	明装风机盘管	莱恩 山东 FP-170WM	FP-170WM	台	25	4850.00	121250.00
3	盘管控制器	莱恩 山东 配套	配套	只	25	245.00	6125.00
4	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN20	DN20	只	25	45.00	1125.00
5	PPR 活接球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	只	50	65.00	3250.00
6	不锈钢波纹软接	河北 河北 DN20	DN20	只	50	48.00	2400.00
8	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	米	300	7.50	2250.00
9	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	300	5.00	1500.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	104	33.00	3432.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	38	77.00	2926.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	24	96.00	2304.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	100	109.00	10900.00
14	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	68	124.00	8432.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	120	130.00	15600.00

16	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	2.4	2805.00	6732.00
17	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	310	71.00	22010.00
18	墙面开孔	配套	配套	孔	5	99.00	495.00
19	套管	友发 天津 配套	配套	根	5	22.00	110.00
20	膨胀螺栓	堡峁 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	532	2.20	1170.40
21	吊筋	淼东 河北 Φ8×400	Φ8×400	根	100	6.60	660.00
22	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	66	49.00	3234.00
23	管件	淼东 河北 配套	配套	个	330	8.00	2640.00
24	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3500.00	3500.00
6、门卫室供暖工程概算清单							15903.80
1	空气源热泵热风机	格力 珠海 GN-30DZW(30549)FNhAa-1 双极变频压缩机，-30℃稳定制热	GN-30DZW(30549)FNhAa-1 双极变频压缩机，-30℃稳定制热	台	1	12563.00	12563.00
2	外机支架	格力 珠海 配套	配套	副	1	380.00	380.00
3	铜管	龙煜 重庆 19.05/12.7	19.05/12.7	米	5	280.00	1400.00
4	橡塑 B1 级保温管	华美 河北 19.05/12.7	19.05/12.7	米	5	20.00	100.00
5	冷凝水管 UPVC	多联 四川 DN20	DN20	米	5	9.60	48.00
6	电源线	特变电工 四川 BV3*4mm²	BV3*4mm²	米	20	20.00	400.00
7	信号线	美河 成都 2*0.75mm²	2*0.75mm²	米	20	7.70	154.00
8	安装费		配套	台	1	858.80	858.80
艾玛乡夏嘎完小集中供暖工程							
1、综合楼供暖工程概算清单							1076643.10
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机	芬尼克兹 广州 PASRW300S-PS-BP	PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,	台	2	82900.00	165800.00

	组	制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带485接口，可实现远程监控	额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带485接口，可实现远程监控				
2	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
5	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	2	4300.00	8600.00
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	台	2	5765.00	11530.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	台	2	6780.00	13560.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，时间继电器，时控器，温控器，PLC等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC等	个	1	6360.00	6360.00
10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00

14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00
15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	4900	13.00	63700.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	年昌 上海 25KW	25KW	台	1	9157.00	9157.00
20	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	135	130.00	17550.00
21	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	16	124.00	1984.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	13	109.00	1417.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	18	96.00	1728.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	15	77.00	1155.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	45	50.00	2250.00
26	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	6	2805.00	16830.00
27	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	52	228.00	11856.00
28	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	286	71.00	20306.00
29	排气阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	2	92.00	184.00
30	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	12	185.00	2220.00
31	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	26	341.00	8866.00
32	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	24	185.00	4440.00
33	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
34	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
35	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
36	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00

37	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
38	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
39	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	32.00	1728.00
40	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	54	4.00	216.00
41	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 mm²+1	YJV22 3*25 mm²+1	米	80	145.00	11600.00
42	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	150	18.00	2700.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	200	13.00	2600.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	300	10.00	3000.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	400	7.50	3000.00
46	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
47	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*70 mm²+1	YJV22 3*70 mm²+1	米	316	340.00	107440.00
48	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	305	98.00	29890.00
49	电缆沟	600*800	600*800	米	305	400.00	122000.00
50	配电柜	正泰 浙江 300A/380V	300A/380V	台	1	11520.00	11520.00
51	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
52	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
53	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
54	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
55	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00

56	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
57	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
58	电线桥架	自制 200×100	200×100	米	80	90.00	7200.00
59	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	130	5.50	715.00
60	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
61	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
62	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	135	11.00	1485.00
63	连接螺栓	保弟 河北 14×100	14×100	套	552	4.40	2428.80
64	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	426	8.00	3408.00
65	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2900.00	23200.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50

11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	正润 河北 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	正润 河北 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
1	明装风机盘管	莱恩 山东 FP-102WM	FP-102WM	台	6	3650.00	21900.00
2	明装风机盘管	莱恩 山东 FP-136WM	FP-136WM	台	18	4250.00	76500.00
3	盘管控制器	莱恩 山东 配套	配套	只	24	245.00	5880.00
4	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN20	DN20	只	24	45.00	1080.00
5	PPR 活接球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	只	48	65.00	3120.00
6	不锈钢波纹软接	河北 河北 DN20	DN20	只	48	48.00	2304.00
7	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*4 mm²	3*4 mm²	米	200	10.00	2000.00
8	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	米	500	7.50	3750.00

9	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	260	5.00	1300.00
10	压铸铝暖气片	环迪 浙江 SD-BA-600/85-2	SD-BA-600/85-2	片	270	86.00	23220.00
11	暖气片对丝	环迪 浙江 DN25	DN25	个	540	3.00	1620.00
12	暖气片对丝胶垫	环迪 浙江 DN25	DN25	个	1080	0.90	972.00
13	暖气片堵头	环迪 浙江 DN20	DN20	个	9	2.70	24.30
14	暖气片跑风	环迪 浙江 DN20	DN20	个	9	4.50	40.50
15	暖气片挂钩	环迪 浙江 配套	配套	付	27	18.00	486.00
16	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	18	65.00	1170.00
17	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	142	33.00	4686.00
18	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	92	50.00	4600.00
19	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	96	77.00	7392.00
20	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	79	96.00	7584.00
21	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	48	109.00	5232.00
22	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	51	124.00	6324.00
23	镀锌钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	58	130.00	7540.00
24	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	2	2805.00	5610.00
25	管道防腐支架	金盛 中航 配套	配套	付	275	71.00	19525.00
26	墙面开孔	配套	配套	孔	86	99.00	8514.00
27	套管	友发 天津 配套	配套	根	86	22.00	1892.00
28	膨胀螺栓	堡昂 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	532	2.20	1170.40
29	吊筋	淼东 河北 Φ8×400	Φ8×400	根	171	6.60	1128.60
30	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	66	49.00	3234.00
31	管件	淼东 河北 配套	配套	个	436	8.00	3488.00

91130105MA07154647B2672bbb25d6a9e8-20220701093429300

32	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	4400.00	4400.00
2、学生食堂楼供暖工程概算清单							1251610.10
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控	PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级，水流量：15.5m³/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控	台	2	82900.00	165800.00
2	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	2	2650.00	5300.00
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	130.00	1560.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	12	65.00	780.00
5	主机吊装	配套	配套	台	2	1810.00	3620.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	2	4300.00	8600.00
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	台	2	5765.00	11530.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	TB65-20/2 Q=30m3/h,H=20m,P=3KW	台	2	6780.00	13560.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00

10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00
15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	4900	13.00	63700.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	远大 河北 DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	年昌 上海 25KW	25KW	台	1	9157.00	9157.00
20	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	85	130.00	11050.00
21	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	21	124.00	2604.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	32	109.00	3488.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	22	96.00	2112.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	75	77.00	5775.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	55	50.00	2750.00
26	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	6	2805.00	16830.00
27	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	53	228.00	12084.00
28	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	266	71.00	18886.00
29	排气阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
30	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	12	185.00	2220.00
31	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	26	341.00	8866.00
32	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	24	185.00	4440.00

91510106MA6F3G46478b2672bbb25d6a9e8-20220610231429300

33	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
34	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
35	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
36	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
37	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
38	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
39	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	62	32.00	1984.00
40	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	62	4.00	248.00
41	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 mm²+1	YJV22 3*25 mm²+1	米	80	145.00	11600.00
42	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	250	18.00	4500.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	150	13.00	1950.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	400	10.00	4000.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	500	7.50	3750.00
46	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
47	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*70 mm²+1	YJV22 3*70 mm²+1	米	567	340.00	192780.00
48	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	540	98.00	52920.00
49	电缆沟	600*800	600*800	米	540	400.00	216000.00
50	配电柜	正泰 浙江 300A/380V	300A/380V	台	1	11520.00	11520.00
51	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
52	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
53	远程压力传感	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00

	器						
54	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
55	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
56	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
57	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
58	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	80	90.00	7200.00
59	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	150	5.50	825.00
60	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
61	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
62	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	130	11.00	1430.00
63	连接螺栓	保崙 河北 14×100	14×100	套	552	4.40	2428.80
64	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	466	8.00	3728.00
65	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2900.00	23200.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00

7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	正润 河北 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	正润 河北 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
1	明装风机盘管	莱恩 山东 FP-170WM	FP-170WM	台	20	4850.00	97000.00
2	盘管控制器	莱恩 山东 配套	配套	只	20	245.00	4900.00
3	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN20	DN20	只	20	45.00	900.00
4	PPR 活接球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	只	40	65.00	2600.00
5	不锈钢波纹软	河北 河北 DN20	DN20	只	40	48.00	1920.00

	接						
6	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*4 mm²	3*4 mm²	米	200	10.00	2000.00
7	盘管电源线缆	特变电工 四川 3*2.5 mm²	3*2.5 mm²	米	400	7.50	3000.00
8	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	150	5.00	750.00
9	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	165	33.00	5445.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	26	50.00	1300.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	32	77.00	2464.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	55	96.00	5280.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	72	109.00	7848.00
14	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	83	124.00	10292.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	95	130.00	12350.00
16	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	2	2805.00	5610.00
17	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	315	71.00	22365.00
18	墙面开孔	配套	配套	孔	56	99.00	5544.00
19	套管	友发 天津 配套	配套	根	56	22.00	1232.00
20	膨胀螺栓	保帅 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	532	2.20	1170.40
21	吊筋	Φ8×400	Φ8×400	根	164	6.60	1082.40
22	发泡胶	郎发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	65	49.00	3185.00
23	管件	森东 河北 配套	配套	个	436	8.00	3488.00
24	辅材	朗俊 河北 配套	配套	项	1	4400.00	4400.00
3、女学生宿舍楼供暖工程概算清单							1283052.90
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级,水流量：15.5m³	PASRW300S-PS-BP 制热量：90KW,额定功率：19.7KW,能效等级：一级,水流量：15.5m³/h,运行环温：	台	3	82900.00	248700.00

9e8-20220[illegible]1429300

		/h,运行环温：-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控	-38~55℃，外形尺寸L/W/H:2170*1150*2130，噪音：66dB,净重：733Kg，进出水接口：DN65;带 485 接口，可实现远程监控				
2	空气能防腐底架	全盛 西藏 配套	配套	个	3	2650.00	7950.00
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	18	130.00	2340.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	18	65.00	1170.00
5	主机吊装	配套	配套	台	3	1810.00	5430.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	3	4300.00	12900.00
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB80-13/2 Q=50m3/h,H=13m,P=3KW	TB80-13/2 Q=50m3/h,H=13m,P=3KW	台	2	7980.00	15960.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB65-30/2 Q=40m3/h,H=30m,P=5.5KW	TB65-30/2 Q=40m3/h,H=30m,P=5.5KW	台	2	8780.00	17560.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，时控器，温控器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00

15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	5200	13.00	67600.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	配套	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	年昌 上海 40KW	40KW	台	1	14651.00	14651.00
21	热镀钢管	友发 天津 DN100	DN100	米	95	145.00	13775.00
21	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	120	130.00	15600.00
22	热镀钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	32	124.00	3968.00
23	热镀钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	28	109.00	3052.00
24	热镀钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	21	96.00	2016.00
25	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	78	77.00	6006.00
26	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	45	50.00	2250.00
27	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	6	2805.00	16830.00
28	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	60	228.00	13680.00
29	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	316	71.00	22436.00
30	排气阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
31	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	14	185.00	2590.00
32	涡轮蝶阀	远大 河北 DN65-DN100	DN65-DN100	个	28	341.00	9548.00
33	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	28	185.00	5180.00
34	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
35	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
36	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
37	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
38	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00

3301040478b2672bbb25d6a9e8-20220[illegible]429300

39	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
40	法兰盘	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	68	32.00	2176.00
41	法兰垫	淼东 河北 DN50-DN100	DN50-DN100	张	68	4.00	272.00
42	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*25 ㎜²+1	YJV22 3*25 ㎜²+1	米	120	145.00	17400.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 10㎜²	10㎜²	米	130	18.00	2340.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 6㎜²	6㎜²	米	300	13.00	3900.00
45	铜芯电源线	特变电工 四川 4㎜²	4㎜²	米	400	10.00	4000.00
46	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5㎜²	2.5㎜²	米	500	7.50	3750.00
47	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75㎜²	2×0.75㎜²	米	300	7.70	2310.00
48	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*95 ㎜²+1	YJV22 3*95 ㎜²+1	米	98	495.00	48510.00
49	电缆钢套管	友发 天津 DN80	DN80	米	80	98.00	7840.00
50	电缆沟	600*800	600*800	米	80	400.00	32000.00
51	配电柜	正泰 浙江 300A/380V	300A/380V	台	1	11520.00	11520.00
52	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
53	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
54	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
55	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
56	屏蔽线	美河 成都 2*0.5㎜²	2*0.5㎜²	米	300	4.10	1230.00
57	屏蔽线	美河 成都 3*0.5㎜²	3*0.5㎜²	米	100	6.40	640.00

58	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
59	电线桥架	全盛 西藏 200×100	200×100	米	80	90.00	7200.00
60	穿线铝皮波纹管	星成 沧州 DN20	DN20	米	180	5.50	990.00
61	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
62	温度传感器	创意博 北京 配套	配套	只	2	82.00	164.00
63	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	150	11.00	1650.00
64	连接螺栓	保崙 河北 14×100	14×100	套	682	4.40	3000.80
65	管件	淼东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	556	8.00	4448.00
66	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00
二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2900.00	23200.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00

12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	正润 河北 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	正润 河北 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00
21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
1	压铸铝暖气片	环迪 浙江 SD-BA-600/85-2	SD-BA-600/85-2	片	2577	86.00	221622.00
2	暖气片对丝	环迪 浙江 DN25	DN25	个	5154	3.00	15462.00
3	暖气片对丝胶垫	环迪 浙江 DN25	DN25	个	10308	0.90	9277.20
4	暖气片堵头	环迪 浙江 DN20	DN20	个	117	2.70	315.90
5	暖气片跑风	环迪 浙江 DN20	DN20	个	117	4.50	526.50
6	暖气片挂钩	环迪 浙江 配套	配套	付	351	18.00	6318.00
7	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	234	65.00	15210.00
8	自动排气阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	12	71.00	852.00

20201103142300546478b2672bb25d6a9e8-20201103142300

9	铜闸阀	盾运 浙江 DN20-DN50	DN20-DN50	个	55	120.00	6600.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	380	33.00	12540.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	155	50.00	7750.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	165	77.00	12705.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	108	96.00	10368.00
14	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	126	109.00	13734.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	114	124.00	14136.00
16	热镀钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	170	130.00	22100.00
17	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	689	71.00	48919.00
18	墙面开孔	配套	配套	孔	266	99.00	26334.00
19	套管	友发 天津 配套	配套	根	266	22.00	5852.00
20	膨胀螺栓	堡峁 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	650	2.20	1430.00
21	发泡胶	郎发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	120	49.00	5880.00
22	管件	淼东 河北 配套	配套	个	753	8.00	6024.00
23	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
4、教工宿舍楼供暖工程概算清单							1004705.50
一、主机热源部分							
1	空气能热泵机组	芬尼克兹 广州 PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW，额定功率：8.5KW，能效等级：一级，水流量：5.7m³/h，运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900，噪音：61dB，净重：490Kg，进出水接口：DN40；带 485 接口，可实现远程监控	PASRW150S-PS-BP-1 制热量：40KW，额定功率：8.5KW，能效等级：一级，水流量：5.7m³/h，运行环温：-38~55℃，外形尺寸 L/W/H:1195*980*1900，噪音：61dB，净重：490Kg，进出水接口：DN40；带 485 接口，可实现远程监控	台	3	61200.00	183600.00
2	空气能防腐底	全盛 西藏 配套	配套	个	3	2650.00	7950.00

	架						
3	阻尼减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	18	130.00	2340.00
4	橡胶减震器	秦川 成都 100kg	100kg	个	18	65.00	1170.00
5	主机吊装	配套	配套	台	3	1810.00	5430.00
6	空气能控制器	芬尼克兹 广州 低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	低水位告警保护，准确监测水箱水位、水温、环境温度、出水温度、压缩机排气温度，监测控制机组运行情况	套	3	4300.00	12900.00
7	热泵循环泵	新界 浙江 TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	TB65-15/2 Q=30m3/h,H=15m,P=2.2KW	台	2	5765.00	11530.00
8	采暖循环泵	新界 浙江 TB50-18/2 Q=25m3/h,H=18m,P=2.2KW	TB50-18/2 Q=25m3/h,H=18m,P=2.2KW	台	2	5510.00	11020.00
9	水泵变频控制柜	三晶 广州 含断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC 等	含断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC 等	个	1	6360.00	6360.00
10	阻尼减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	110.00	1760.00
11	橡胶减震器	秦川 成都 30kg	30kg	个	16	35.00	560.00
12	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	4	1100.00	4400.00
13	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	4	163.00	652.00
14	储能保温膨胀水箱	全盛 西藏 2T	2T	台	1	5000.00	5000.00
15	防冻液	鼎隆 山东 （-30℃）	（-30℃）	Kg	4900	13.00	63700.00
16	水箱防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	个	1	2760.00	2760.00
17	水箱吊装	配套	配套	台	1	1310.00	1310.00
18	浮球阀	DN25	DN25	个	1	298.00	298.00
19	管道加热器	年昌 上海 20KW	20KW	台	1	7324.00	7324.00
20	镀锌钢管	友发 天津 DN80	DN80	米	55	130.00	7150.00

21	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	125	124.00	15500.00
22	镀锌钢管	友发 天津 DN50	DN50	米	56	109.00	6104.00
23	镀锌钢管	友发 天津 DN40	DN40	米	76	96.00	7296.00
24	镀锌钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	88	77.00	6776.00
25	镀锌钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	25	50.00	1250.00
26	橡塑保温	华美 河北 3Cm,B1 级	3Cm,B1 级	m^3	5	2805.00	14025.00
27	橡塑胶水	华美 河北 10kg	10kg	桶	40	228.00	9120.00
28	管道防腐支架	全盛 西藏 材料、制作、油漆、安装	材料、制作、油漆、安装	付	246	71.00	17466.00
29	排气阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	3	92.00	276.00
30	橡胶软接	河北 河北 DN25-DN100	DN25-DN100	个	14	185.00	2590.00
31	涡轮蝶阀	盾运 浙江 DN65-DN100	DN65-DN100	个	26	341.00	8866.00
32	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	20	185.00	3700.00
33	温度表	正润 河北 （-30~80℃）	（-30~80℃）	只	6	41.00	246.00
34	压力表	正润 河北 0-1.6MPa	0-1.6MPa	个	6	41.00	246.00
35	压力表阀	盾运 浙江 DN15*1.6	DN15*1.6	个	6	74.00	444.00
36	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	156.00	624.00
37	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	377.00	1508.00
38	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN100	DN25-DN100	个	4	150.00	600.00
39	法兰盘	DN50-DN100	DN50-DN100	张	56	32.00	1792.00
40	法兰垫	DN50-DN100	DN50-DN100	张	56	4.00	224.00
41	铜芯电源线	特变电工 四川 10mm²	10mm²	米	800	18.00	14400.00
42	铜芯电源线	特变电工 四川 6mm²	6mm²	米	400	13.00	5200.00
43	铜芯电源线	特变电工 四川 4mm²	4mm²	米	200	10.00	2000.00
44	铜芯电源线	特变电工 四川 2.5mm²	2.5mm²	米	550	7.50	4125.00

91510106154647876267 2bbb25d6a9e8-20222710243429300

45	铜芯信号线	美河 成都 2×0.75mm²	2×0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
46	铠装电缆	众邦 甘肃 YJV22 3*70 mm²+1	YJV22 3*70 mm²+1	米	183	340.00	62220.00
47	电缆钢套管	DN80	DN80	米	165	98.00	16170.00
48	电缆沟	600*800	600*800	米	165	400.00	66000.00
49	配电柜	正泰 浙江 250A/380V	250A/380V	台	1	12850.00	12850.00
50	云监控电控箱	创意博 北京 50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	50A/380V 含：防雨配电箱、互感器电能计量、智能控制及执行系统、过电流过电压保护、数据采集及存储系统等	台	1	11500.00	11500.00
51	远程温度传感器	创意博 北京 配套	配套	个	3	3600.00	10800.00
52	远程压力传感器	创意博 北京 配套	配套	个	6	4100.00	24600.00
53	远程水位传感器	创意博 北京 配套	配套	个	1	4100.00	4100.00
54	屏蔽线	美河 成都 2*0.5mm²	2*0.5mm²	米	300	4.10	1230.00
55	屏蔽线	美河 成都 3*0.5mm²	3*0.5mm²	米	100	6.40	640.00
56	控制线缆	美河 成都 2*1.5mm²	2*1.5mm²	米	120	4.30	516.00
57	电线桥架	金盛 西安 200×100	200×100	米	60	90.00	5400.00
58	穿线铝皮波纹管	星成 河北 DN20	DN20	米	120	5.50	660.00
59	屋面防水处理	配套	配套	个	2	860.00	1720.00
60	电焊条	大西洋 四川 配套	配套	Kg	86	11.00	946.00
61	连接螺栓	保昂 河北 14×100	14×100	套	492	4.40	2164.80
62	管件	森东 河北 DN20-DN100	DN20-DN100	个	526	8.00	4208.00
63	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3600.00	3600.00

9e8-20220615464787b2672bbb25d6a9e8-20220615464787b2672bbb25d6a9e8-20220615464787b2672bbb25d6a

二、太阳能部分							
1	承压式太阳能集热器	爱家能 浙江 Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	Φ58×1800-25 含承压联箱真、空管管、超导管、吸热铝箔、管座、安装等	组	8	2900.00	23200.00
2	太阳能支架	爱家能 浙江 Φ58×1800-25	Φ58×1800-25	组	8	600.00	4800.00
3	衬四氟连接件	海林 北京 DN25*100	DN25*100	套	6	400.00	2400.00
4	太阳能集热循环泵	韩进 浙江 HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	HJ-250E Q=18m3/h,H=13.5m,P=0.25KW	台	2	3190.00	6380.00
5	水泵防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	台	2	990.00	1980.00
6	水泵防雨帽	全盛 西藏 配套	配套	台	2	143.00	286.00
7	太阳能基础	全盛 西藏 配套	配套	组	8	240.00	1920.00
8	热镀钢管	友发 天津 DN32	DN32	米	68	77.00	5236.00
9	热镀钢管	友发 天津 DN25	DN25	米	20	50.00	1000.00
10	橡塑保温	华美 河北 B1 级	B1 级	m3	0.5	2805.00	1402.50
11	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	42	49.00	2058.00
12	电源线	特变电工 四川 2.5mm2	2.5mm2	米	100	7.50	750.00
13	PVC 线管	多联 四川 Φ20	Φ20	米	68	4.00	272.00
14	桥架	全盛 西藏 200*100	200*100	米	26	90.00	2340.00
15	配电箱	正泰 浙江 50A/380V 含定时及集热控制系统	50A/380V 含定时及集热控制系统	台	1	7280.00	7280.00
16	橡胶软接	河北 河北 DN40	DN40	个	4	113.00	452.00
17	压力表	正润 河北 1.6MPa	1.6MPa	个	2	41.00	82.00
18	温度计	正润 河北 （-20~80℃）	（-20~80℃）	个	2	41.00	82.00
19	铜闸阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	15	120.00	1800.00
20	Y 型过滤器	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	124.00	248.00

21	止回阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	143.00	286.00
22	泄水阀	盾运 浙江 DN25-DN50	DN25-DN50	个	2	110.00	220.00
23	管件	淼东 河北 DN20-DN80	DN20-DN80	批	1	330.00	330.00
24	安装辅料	玻璃胶、膨胀螺钉等	玻璃胶、膨胀螺钉等	项	1	880.00	880.00
三、室内部分							
1	压铸铝暖气片	环迪 浙江 SD-BA-1600/85-2	SD-BA-1600/85-2	片	558	186.00	103788.00
2	暖气片对丝	环迪 浙江 DN25	DN25	个	1116	3.00	3348.00
3	暖气片对丝胶垫	环迪 浙江 DN25	DN25	个	2232	0.90	2008.80
4	暖气片堵头	环迪 浙江 DN20	DN20	个	72	2.70	194.40
5	暖气片跑风	环迪 浙江 DN20	DN20	个	72	4.50	324.00
6	暖气片挂钩	环迪 浙江 配套	配套	付	216	18.00	3888.00
7	内外丝活结球阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	144	62.00	8928.00
8	自动排气阀	盾运 浙江 DN20	DN20	个	2	71.00	142.00
9	铜闸阀	盾运 浙江 DN20-DN50	DN20-DN50	个	40	135.00	5400.00
10	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN20	DN20	米	210	33.00	6930.00
11	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN25	DN25	米	95	50.00	4750.00
12	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN32	DN32	米	93	77.00	7161.00
13	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN40	DN40	米	85	96.00	8160.00
14	铝塑 PPR 复合管	GTK 浙江 DN50	DN50	米	126	109.00	13734.00
15	镀锌钢管	友发 天津 DN65	DN65	米	134	124.00	16616.00
16	管道防腐支架	全盛 西藏 配套	配套	付	340	71.00	24140.00
17	墙面开孔	配套	配套	孔	180	99.00	17820.00
18	套管	淼东 河北 配套	配套	根	180	22.00	3960.00

9bf154646787b2672bbb25d6a9e8-20220716

19	膨胀螺栓	保崧 河北 Φ10×80	Φ10×80	个	530	2.20	1166.00
20	发泡胶	朗发 河北 0.5Kg	0.5Kg	瓶	88	49.00	4312.00
21	管件	淼东 河北 配套	配套	个	753	8.00	6024.00
22	辅材	朗发 河北 配套	配套	项	1	3000.00	3000.00
5、门卫、值班室、学生食堂休息室供暖工程概算清单							50494.20
1	空气源热泵热风机	格力 珠海 GN-40DZW(30549)FNhAa-1 双极变频压缩机，-30℃稳定制热	GN-40DZW(30549)FNhAa-1 双极变频压缩机，-30℃稳定制热	台	3	13563.00	40689.00
2	外机支架	格力 珠海 配套	配套	副	3	380.00	1140.00
3	铜管	龙煜 重庆 19.05/12.7	19.05/12.7	米	12	280.00	3360.00
4	橡塑 B1 级保温管	华美 河北 19.05/12.7	19.05/12.7	米	12	20.00	240.00
5	冷凝水管 UPVC	多联 四川 DN20	DN20	米	12	9.60	115.20
6	电源线	特变电工 四川 BV3*4mm²	BV3*4mm²	米	12	20.00	240.00
7	信号线	美河 成都 2*0.75mm²	2*0.75mm²	米	300	7.70	2310.00
8	安装费	配套	配套	台	3	800.00	2400.00
总 价		小写：8870000.00（元） 大写：捌佰捌拾柒万元整					

1、我公司所报价格为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修等一切费用。

2、本报价的币种为人民币，单位元。

投标人名称（公章）：西藏全盛建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2022年7月8日

91540126f5446787b2672bbb25d6a9e8-20220708101430300