投标报价情况

1.开标一览表

开标一览表

2024年09月29日

项目名称	东营区2024年冬季清洁取暖项目（农村电代煤改造）
所投标包	A包
所报核心产品品牌和型号	中广欧特斯、低环境温度热泵热风机（1.5P+2P） GN-30DW/BDBP4+GN-40DW/BDBP4
所投产品是否均为小型、微型企业产品或监狱企业或残疾人福利性单位产品	否
投标总报价（小写）	4150944元
投标总报价（大写）	肆佰壹拾伍万零玖佰肆拾肆元整
项目完成时间	签订合同之日起20日历天内完成全部产品的供货、安装调试并达到良好的使用状态。

投标人（公章）：浙江中广电器集团股份有限公司　法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

2.项目分项报价明细表

东营区 2024 年冬季清洁取暖项目（农村电代煤改造）项目

项目分项报价明细表

序号	设备及产品名称	品牌型号	主要技术标准与参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	低环境温度热泵热风机1.5P	中广欧特斯、GN-30DW/BDBP4	1、防触电等级：**I类** 2、电源：**220V/50Hz** 3、热泵高温制热量（7℃）：**3071W** 4、热泵制热量（-12/-20℃）：**3008W/3013W** 5、高温制热输入功率（7℃）：**807.1W** 6、制热输入功率（-12/-20℃）：**1235W/1471W** 7、COP（7/-12/-20℃）：**3.80/2.44/2.05** 8、制热季节能耗效率（HSPF）：**3.38** 9、制冷剂：**R32** 10、室内机/室外机噪音：**39.5/51.9**dB(A)	台	1	3850	3850	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告
2	低环境温度热泵热风机2P	中广欧特斯、GN-40DW/BDBP4	1、防触电等级：**I类** 2、电源：**220V/50Hz** 3、热泵高温制热量（7℃）：**4142W** 4、热泵制热量（-12/-20℃）：**4100W/4068W** 5、高温制热输入功率（7℃）：**1079W** 6、制热输入功率（-12/-20℃）：**1694W/1893W** 7、COP（7/-12/-20℃）：**3.84/2.42/2.15** 8、制热季节能耗效率（HSPF）：**3.28** 9、制冷剂：**R32** 0、室内机/室外机噪音：**40.9**/51.3dB(A)	台	1	4060	4060	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告

3	进户导线	共辉BVVB	国标铜线—2×6平方毫米，有架空安装。	米	50	12	600	根据实际需要，平均每户总长约50米，以实际需要为准。
4	分支线	共辉BVVB	国标铜芯聚氯乙烯绝缘护套平行电线BVVB—2×4平方毫米。	米	20	8	160	根据实际需要，平均每户总长约20米，以实际需要为准。
5	空气总开关(带漏保、空开保护盒)	德力西50A	与设备配套的空气总开关50A带漏保、空开保护盒(4-6位)，国标产品。	个	1	65	65	/
6	漏电保护器	德力西25A	与设备配套的设备前漏保开关25A，国标产品。	个	2	30	60	/
7	插座	公牛16A	与设备配套，16A，单相三孔，国标产品。	个	2	13	26	/
8	穿线管	建安Φ20	PVC,Φ20mm，国标产品。	米	10	1.5	15	根据实际需要，平均每户总长约10米，以实际需要为准。
9	辅材	国标1.5/2P	根据项目配备，满足实际需要。	套	1	110	110	/
10	小计	无	无	套	1	无	8946	/
11	合计	无	无	户	464	8946	4150944	/
其他费用		0元						
合计(元)		小写：4150944元						
		大写：肆佰壹拾伍万零玖佰肆拾肆元整						

注：投标人分项设备及产品报价均按照以上格式进行报价，在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。**投标人技术参数不得完全复制招标文件中“主要技术标准与参数”的内容，否则按无效投标文件处理。**

投标人（公章）：浙江中广电器集团股份有限公司　　法定代表人或授权人（签字或盖章）：