【文本导出】来源：中国政府采购网
ＵＲＬ：　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｇｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｃｇｇｇ／ｄｆｇｇ／ｊｚｘｃｓ／２０２６０９／ｔ２０２６０９２３＿２７３８６１８１．ｈｔｍ
标题：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目竞争性磋商公告（２０２６－０９－２３）
说明：本　ＰＤＦ　由已保存的原始　ＨＴＭＬ　逐字文本导出（浏览器打印渲染会裁掉长表格）。
原始ＨＴＭＬ：　原始ＨＴＭＬ／中广欧特斯＿清水镇２０２６空气源热泵采购＿磋商公告＿ｃｃｇｐ．ｈｔｍｌ
＝＝＝

致君项目管理有限公司
代理机构地址
盘锦市兴隆台区天龙汽配文化广场４栋２４号
代理机构联系方式
１３８９８７０１１９２
附件：
附件１
２０２６．１０．１５－清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目－竞争性磋商招标文件ｄｏｃ．ｄｏｃ
公告信息
清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目竞争性磋商公告
撰写单位：
致君项目管理有限公司
发布时间：
２０２６－０９－２３
项目概况
清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于２０２６年１０月１５日　０９时３０分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ＪＨ２６－２１１１２１－００１１７
项目名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目
采购方式：竞争性磋商
包组编号：００１
预算金额（元）：１４９４９７８．３９
最高限价（元）：１４９４９７８．３９
采购需求：
查看
★
（１）采购及安装期限：自签订合同后６０个工作日内
★
（２）交付地点：采购人指定地点。
★
（３）付款方式：货物供货并安装完毕且验收合格后根据财政拨款情况进行付款。
★
（４）工作内容：为镇政府、农业中心等８家单位安装空气源热泵供暖设施，总供暖面积约１．１万平方米。
★
（５）验收标准及方法：
验收标准：按照辽宁省相关验收规定执行
验收程序：按照辽宁省相关验收规定执行
验收报告：按照辽宁省相关验收规定执行
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施
★
（６）技术参数
空气源热泵机组一
１　压缩机类型：变频
２　名义工况制热量：　≥１３２．５ｋＷ
３　名义工况制热性能系数：　≥２．６０
４　低温工况制热量：　≥１１０．５ｋＷ
５　低温工况性能系数：　≥２．１０
６　制热季节性能系数（ＨＳＰＦ）散热器型：　≥２．７０
７　噪声ｄＢ（Ａ）：　≤６９
空气源热泵机组二
１　压缩机类型：变频
２　名义工况制热量：　≥３０ｋＷ
３　名义工况制热性能系数：　≥２．６
４　低温工况制热量：　≥２４．５ｋＷ
５　低温工况性能系数：　≥２．３
６　噪声ｄＢ（Ａ）：　≤６１
空气源热泵机组三
１　压缩机类型：变频
２　名义工况制热量：　≥２１ｋＷ
３　名义工况制热性能系数：　≥２．４５
４　低温工况制热量：　≥１８ｋＷ
５　低温工况性能系数：　≥２．０
６　噪声ｄＢ（Ａ）：　≤５６
注：１．制热（名义工况）：热源侧干／湿球温度－１２．００±１℃／－１３．５０±１℃，使用侧出水温度４１．００±０．５℃。

２．制热（低温工况）实测工况：热源侧干 / 湿球温度 - ２０．００±１℃ / -℃，使用侧出水温度４１．００±０．５℃。
３．技术参数以产品检验报告的检验数据为准。须提供第三方国家认可检验资质机构出具的检验报告。（具体附件及零配件见附表）
技术条件：
１、质保期要求：质保期３年。
２、技术支持要求：质保期内出现问题，中标人提供７×２４小时的电话技术支持和５×１２小时的免费上门现场技术服务；质保期内提供免费上门维护、对故障立即响应，
４小时以内到现场；８小时以内解决问题。
特殊要求：
１．电源３８０Ｖ / ３Ｎ~ / ５０Ｈｚ；防触电等级 / 防护等级Ｉ类 / ＩＰＸ４
２．机组选用知名品牌压缩机。蒸发器翅片采用镀膜亲水处理。选用电子膨胀阀作为节流元件。
３．机组具有压缩机高低压保护、电源逆（缺）相保护、冬季水系统防冻保护、频繁启动保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、水流保护、传感器故障保护等多重保护功能，保证系统安全运行。
４．机组模块化设计，可多台并联使用。机组控制器可对多台机组集中控制，同时可实现故障自诊断。机组采用模块化设计，同一系统中不同模块机组之间互为备用：当某台运行机组出现故障时，空闲机机组进入运转状态，保证系统正常稳定运行。
５．机组具有远程监控系统，可随时监控机组运行状态，控制系统具有自主知识产权，提供平台相应功能截图和计算机软件著作权登记证书。
６．机组具备不停机化霜技术（需提供相关技术专利），任意一台模块机除霜不影响其他设备制热运行。
７．多段定时定温，根据不同时段气温和电价设定不同水温，使机组保持舒适的同时达到节省运行费用的目的。周定时和假期定时２种定时模式，可以匹配不同用户的使用习惯，智能节省运行费用。
★
（７）货物采购及安装明细表：
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 镇政府
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
１
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ - ２２０ＩＩＢＤＢＰ　制热量：（环７°Ｃ / 水４５°Ｃ）：２１０．０ｋＷ　制热输入功率：５６．８ｋＷ　名义制热量（环 - １２°Ｃ / 水４１°Ｃ）：１３２．０ｋＷ　名义制热输入功率：５０．５ｋＷ　低温制热量（环 - ２０°Ｃ / 水４１°Ｃ）：１１０．６ｋＷ　低温制热输入功率：５１．６８ｋＷ　最大输入功率 / 电流：７６ｋＷ / １３６Ａ
台
４
２
水箱
５００Ｌ
台
２
３
操作器
远程
台
２
４
机组循环泵
Ｑ＝５０ｍ３Ｈ＝２０ｍ
台
２
５
室内循环泵
Ｑ＝５０ｍ３Ｈ＝３２ｍ
台
２
６
橡塑软连接头（ＤＮ１００＊８０）
ＤＮ１００＊８０
根
８
７
橡塑软连接头（软管）　ＤＮ８０
ＤＮ８０
根
８
８

分水缸
DN150
台
1
9
涡轮蝶阀
DN80
个
8
10
涡轮蝶阀
DN100
个
8
11
过滤器
DN80
台
4
12
过滤器
DN100
台
4
13
单向阀
DN100
个
4
14
弯头
De90 MPa1.6
个
40
15
弯头
De110 MPa1.6
个
40
16
三通
De110*90 MPa1.6
个
2
17
三通
De110 MPa1.6
个
8
18
变径
De110*90 MPa1.6
个
8
19
法兰
De90
副
4
20
法兰
De110
副
4
21
三位一体管

Ｄｅ７５
m
１６
２２
三位一体管
Ｄｅ９０
m
２４
２３
三位一体管
Ｄｅ１１０
m
６０
２４
配电控制箱１
配电控制箱１
台
１
２５
配电控制箱２
配电控制箱２
台
１
２６
电力电缆
箱下主机电源　ＹＪＶ３＊３５＋２＊１６
m
４０
２７
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
４０
２８
电力电缆
电源电缆ＹＪＬＶ２２　３＊９５＋２＊５０
m
１５０
２９
其他管道绝热
原有管线保温　３０mm
m３
０．５
３０
设备基础
主机土建基础
m３
１２．６
３１
钢构件制作
主机钢结构基础
t
１．３３１
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目－卫生院
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
１
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ－２２０ＩＩＢＤＢＰ　制热量：（环７°Ｃ/水４５°Ｃ）：２１０．０ｋＷ　制热输入功率：５６．８ｋＷ　名义制热量（环－１２°Ｃ/水４１°Ｃ）：１３２．０ｋＷ　名义制热输入功率：５０．５ｋＷ　低温制热量（环－２０°Ｃ/水４１°Ｃ）：１１０．６ｋＷ　低温制热输入功率：５１．６８ｋＷ　最大输入功率/电流：７６ｋＷ/１３６Ａ
台
２

2
水箱
500L
台
1
3
操作器
远程
台
1
4
机组循环泵
Q=50m3H=20m
台
1
5
室内循环泵
Q=50m3H=32m
台
1
6
橡塑软连接头(DN100*80)
DN100*80
根
4
7
橡塑软连接头(软管)　DN80
DN80
根
4
8
分水缸
DN150
台
1
9
涡轮蝶阀
DN80
个
4
10
涡轮蝶阀
DN100
个
4
11
过滤器
DN80
台
2
12
过滤器
DN100
台
2
13
单向阀
DN100
个
2
14
弯头
De90　MPa1.6
个
20
15

弯头
De110 MPa1.6
个
20
16
三通
De110*90 MPa1.6
个
2
17
三通
De110 MPa1.6
个
4
18
变径
De110*90 MPa1.6
个
8
19
法兰
De90
副
4
20
法兰
De110
副
4
21
三位一体管
De90
m
16
22
三位一体管
De110
m
48
23
配电控制箱1
配电控制箱
台
1
24
电力电缆
箱下主机电源 YJV3*35+2*16
m
20
25
电力电缆 YJV4*4
水泵电源 YJV4*4
m
20
26
电力电缆
电源电缆YJLV22 3*120+2*70
m
150
27
其他管道绝热
原有管线保温 30mm
m3
0.3
28
设备基础

主机土建基础
m3
６．３
２９
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．６６５５
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 卫生院暖气
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
钢制散热器拆除
原散热器拆除
组
２２
2
钢制散热器
自来水冯２组钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１２柱
组
8
3
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１５柱
组
5
4
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１０柱
组
3
5
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　２０柱
组
3
6
钢制散热器
农业中心钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　２０柱
组
3
7
塑料管
ＰＰ－Ｒ　Ｄｅ３２管　，含管件
m
６０
8
塑料阀门
热熔球阀　Ｄｅ３２
个
４４
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 公安局和司法所
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ－２２０ＩＩＢＤＢＰ　制热量：（环7°Ｃ/水４５°Ｃ）：２１０．０ｋＷ　制热输入功率：５６．８ｋＷ　名义制热量（环－１２°Ｃ/水４１°Ｃ）：１３２．０ｋＷ　名义制热输入功率：５０．５ｋＷ　低温制热量（环－２０°Ｃ/水４１°Ｃ）：１１０．６ｋＷ　低温制热输入功率：５１．６８ｋＷ　最大输入功率/电流：７６ｋＷ/１３６Ａ
台

1
2
水箱
５００L
台
1
3
操作器
远程
台
1
4
机组循环泵
Q＝２５m３H＝２０m
台
1
5
室内循环泵
Q＝２５m３H＝３２m
台
1
6
橡塑软连接头（软管）　DN８０
DN８０
根
6
7
涡轮蝶阀
DN８０
个
6
8
过滤器
DN８０
台
3
9
单向阀
DN８０
个
2
１０
弯头
De９０　MPa１．６
个
２０
１１
三通
De９０　MPa１．６
个
4
１２
法兰
De９０
副
１２
１３
三位一体管
De９０
m
６０
１４
配电控制箱１
配电控制箱
台
1

１５
电力电缆
箱下主机电源　ＹＪＶ３＊３５+２＊１６
m
１０
１６
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
２０
１７
电力电缆
电源电缆ＹＪＬＶ２２　３＊７０+２＊３５
m
７０
１８
设备基础
主机土建基础
m3
４．５
１９
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．６０５
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 锦红村委会
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ-３５　ＩＩ　ＢＤＢＰＧ７Ｒ　制热量：(环７°Ｃ/水４５°Ｃ)：３５．０ｋＷ　制热输入功率：１０．８７ｋＷ　名义制热量(环-１２°Ｃ/水４１°Ｃ)：２６ｋＷ　名义制热输入功率：１０．７４ｋＷ　低温制热量(环-２０°Ｃ/水４１°Ｃ)：２２．０ｋＷ　低温制热输入功率：１０．２３ｋＷ　最大输入功率/电流：１６．０ｋＷ/２７．１Ａ
台
1
２
水力模块
１００Ｌ
台
1
３
三位一体管
Ｄｅ５０
m
３６
４
三位一体管
Ｄｅ４０
m
６
５
配电控制箱1
配电控制箱
台
1
６
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
４０
７
电力电缆

电源电缆ＹＪＬＶ　５＊１６
m
３０
8
其他管道绝热
原有管线保温　３０mm
m３
０．５
9
设备基础
主机土建基础
m３
０．７５
１０
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．１６５７５
１１
塑料管
ＰＰ-Ｒ　Ｄｅ３２管　，含管件
m
３０
１２
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ５０
个
4
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 江南村委会
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ-４３　ＩＩ　ＡＤＢＰ　制热量：(环7°Ｃ/水４５°Ｃ)：４３ｋＷ　制热输入功率：１２．７ｋＷ　名义制热量(环-１２°Ｃ/水４１°Ｃ)：３０．０ｋＷ　名义制热输入功率：１２．３ｋＷ　低温制热量(环-２０°Ｃ/水４１°Ｃ)：２４．５ｋＷ　低温制热输入功率：１２．０ｋＷ　最大输入功率/电流：１７．５ｋＷ/２９．５Ａ
台
1
２
水力模块
１５０Ｌ
台
1
３
三位一体管
Ｄｅ５０
m
３６
4
三位一体管
Ｄｅ４０
m
6
5
配电控制箱1
配电控制箱
台
1
6
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
４０

7
电力电缆
电源电缆ＹＪＬＶ　５＊１６
m
３０
8
其他管道绝热
原有管线保温　３０mm
m3
０．５
9
设备基础
主机土建基础
m3
０．７５
１０
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．１６５７５
１１
塑料管
ＰＰ-Ｒ　Ｄｅ３２管　，含管件
m
８０
１２
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ５０
个
4
１３
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ３２
个
３４
１４
钢制散热器
社区钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１８柱
组
9
１５
钢制散热器
卫生院钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　２０柱
组
8
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 育红村委会
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ-４３　ＩＩ　ＡＤＢＰ　制热量：(环7°Ｃ/水４５°Ｃ)：４３ｋＷ　制热输入功率：１２．７ｋＷ　名义制热量(环-１２°Ｃ/水４１°Ｃ)：３０．０ｋＷ　名义制热输入功率：１２．３ｋＷ　低温制热量(环-２０°Ｃ/水４１°Ｃ)：２４．５ｋＷ　低温制热输入功率：１２．０ｋＷ　最大输入功率/电流：１７．５ｋＷ/２９．５Ａ
台
1
２
水力模块
１５０Ｌ
台
1
3
三位一体管
Ｄｅ５０

m
３６
４
三位一体管
Ｄｅ４０
m
６
５
配电控制箱１
配电控制箱
台
１
６
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
４０
７
电力电缆
电源电缆ＹＪＬＶ　５＊１６
m
３０
８
其他管道绝热
原有管线保温　３０mm
m３
０．５
９
设备基础
主机土建基础
m３
０．７５
１０
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．１６５７５
１１
塑料管
ＰＰ－Ｒ　Ｄｅ３２管　，含管件
m
４０
１２
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ５０
个
４
１３
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ３２
个
２０
１４
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１２柱
组
４
１５
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１５柱
组
１
１６
钢制散热器
钢制面漆装饰双柱８０＊５０型散热器　１８柱
组

1
17
钢制散热器
卫生院钢制面漆装饰双柱80*50型散热器　20柱
组
4
名称：清水镇2026年空气源热泵供暖设施采购项目 - 小清村委会
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
1
超低温热泵机组
环保冷媒ZGR-35　II　BDBPG7R　制热量：(环7°C/水45°C)：35.0kW　制热输入功率：10.87kW　名义制热量(环-12°C/水41°C)：26kW　名义制热输入功率：10.74kW　低温制热量(环-20°C/水41°C)：22.0kW　低温制热输入功率：10.23kW　最大输入功率/电流：16.0kW/27.1A
台
1
2
水力模块
100L
台
1
3
三位一体管
De50
m
36
4
三位一体管
De40
m
6
5
配电控制箱1
配电控制箱
台
1
6
电力电缆　YJV4*4
水泵电源　YJV4*4
m
40
7
电力电缆
电源电缆YJLV　5*16
m
30
8
其他管道绝热
原有管线保温　30mm
m3
0.5
9
设备基础
主机土建基础
m3
0.75
10
钢构件制作
主机钢结构基础
t
0.16575
11

塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ５０
个
４
名称：清水镇２０２６年空气源热泵供暖设施采购项目 - 惠民村委会
序号
项目名称（产品名称）
技术规格、参数
计量　单位
数量
１
超低温热泵机组
环保冷媒ＺＧＲ－２８　ＩＩ　ＢＤＢＰＧ６Ｈ　制热量：（环７°Ｃ/水４５°Ｃ）：２８．０ｋＷｋＷ　制热输入功率：８．７５ｋＷ名义制热输入功率：８．５４ｋＷ　名义制热量（环－１２°Ｃ/水４１°Ｃ）：２０．５ｋＷ　低温制热量（环－２０°Ｃ/水４１°Ｃ）：１８ｋＷ　低温制热输入功率：９ｋＷ　最大输入功率/电流：１３ｋＷ/２３．５Ａ
台
２
２
水箱
１５０Ｌ
台
１
３
水泵
Ｑ＝１０ｍ３Ｈ＝１６ｍ
台
１
４
稳压罐
１２Ｌ
台
１
５
三位一体管
Ｄｅ５０
m
１８
６
三位一体管
Ｄｅ４０
m
２４
７
三位一体管
Ｄｅ６３
m
２４
８
配电控制箱１
配电控制箱
台
１
９
电力电缆　ＹＪＶ４＊４
水泵电源　ＹＪＶ４＊４
m
４０
１０
电力电缆
电源电缆ＹＪＬＶ　５＊１６
m
３０
１１
其他管道绝热
原有管线保温　３０mm
m３

０．５
１２
设备基础
主机土建基础
m３
１．３５
１３
钢构件制作
主机钢结构基础
t
０．０７２６
１４
塑料阀门
热熔双活接球阀　Ｄｅ５０
个
４
合同履行期限：自签订合同后６０个工作日内。
需落实的政府采购政策内容：项目为专门面向中小企业采购项目，执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库［２０２０］４６号）等相关规定。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、供应商的资格要求
１．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
２．落实政府采购政策需满足的资格要求：项目为专门面向中小企业采购项目，执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库［２０２０］４６号）等相关规定。
３．本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网　“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔２０２０〕１９８号）。
四、获取采购文件
时间：２０２６年０９月２３日１３时００分至２０２６年１０月０９日１７时００分（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费
五、响应文件提交
　截止时间：２０２６年１０月１５日　０９时３０分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网
六、开启
　时间：２０２６年１０月１５日　０９时３０分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
１、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函
２、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后１５个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
１、参与本项目的供应商必须按照辽宁省财政厅要求办理ＣＡ数字证书，在采购公告规定的获取采购文件时间内，在辽宁政府采购网上完成采购文件下载。　２、供应商除在电子评审系统上传响应文件外，应在递交响应文件截止时间前将加密后电子版备份文件发送到代理机构的邮箱（　ｚｊｘｍｇｌｌｎ@１６３．ｃｏｍ）并备注授权委托人姓名及联系电话。加密文件的密码须自行保存，如遇系统突发故障，代理公司将向供应商的授权委托人获取。如因未收到供应商的备份文件或无法联系供应商等造成的一切后果，由供应商自行承担相应责任。
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
１．采购人信息
名　称：
盘锦市大洼区清水镇人民政府
地　址：
盘锦市大洼区繁荣街１４５号
联系方式：
０４２７-８８７６０００
２．采购代理机构信息

名　称：
致君项目管理有限公司
地　址：
盘锦市兴隆台区天龙汽配文化广场４栋２４号
联系方式：
１３８９８７０１１９２
邮箱地址：
ｚｊｘｍｇｌｌｎ@１６３．ｃｏｍ
开户行：
中国建设银行股份有限公司延安枣园路支行
账户名称：
致君项目管理有限公司
账号：
６１０５０１６８９５０００００９８８８８８８
３．项目联系方式
项目联系人：
叶工
电　话：
１３８９８７０１１９２
附件：
相关公告
主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：
ｂｍ１４０００００２
|
京
ＩＣＰ
备
１９０５４５２９
号
-１
|　京公网安备
１１０１０６０２０６００６８
号
©　１９９９-
中华人民共和国财政部　版权所有　|
联系我们
|
意见反馈