分项报价表

采购编号：ZD23-ZC034AG

项目名称：清远市第一中学扩建工程热水和直饮水设备采购

包号：1

投标人名称：广东天鹏节能科技有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	热泵机组	RSJ-VE400/MSN1-8RO(E2)，额定制热量：40.90kW；额定功率：9.10kW；名义产水量：0.88m3/h；循环水流量：7.05m3/h；温度设定范围：默认50，20～55可调；环境运行范围：-15～46℃；长*宽*高：1120*400*1558；机组净重：152kg；噪音值：46～64dB	美的	佛山	广东美的暖通设备有限公司	35,632.94	6.00（台）	213,797.64
1-1	2	太阳能集热器	P-G/0.6-TL/HG-1.90-5，2000mm×1000mm；铜铝复合阳极氧化板芯；盖板：超白布纹钢化玻璃，厚度≥3.2mm；吸热体涂：黑铬；隔热体材料：玻璃棉；边框材料：铝型材；承压≥0.6Mpa；瞬时效率截距≥0.72；隔热体热导率≤0.055W/(m*℃)；总热损系数≤6.0W/(m²*k)；吸热体涂层吸收率≥0.92	五星	东莞	广东五星太阳能股份有限公司	658.69	244.00（m2）	160,720.36
1-1	3	税金	9%	无	无	无	33,706.62	1.00（项）	33,706.62
1-1	4	热泵机组	RSJ-VE400/MSN1-8RO(E2)，额定制热量：40.90kW；额定功率：9.10kW；名义产水量：0.88m3/h；循环水流量：7.05m3/h；温度设定范围：默认50，20～55可调；环境运行范围：-15～46℃；长*宽*高：1120*400*1558；机组净重：152kg；噪音值：46～64dB	美的	佛山	广东美的暖通设备有限公司	35,632.94	6.00（台）	213,797.64
1-1	5	太阳能集热器	P-G/0.6-TL/HG-1.90-5，2000mm×1000mm；铜铝复合阳极氧化板芯；盖板：超白布纹钢化玻璃，厚度≥3.2mm；吸热体涂：黑铬；隔热体材料：玻璃棉；边框材料：铝型材；承压≥0.6Mpa；瞬时效率截距≥0.72；隔热体热导率≤0.055W/(m*℃)；总热损系数≤6.0W/(m²*k)；吸热体涂层吸收率≥0.92	五星	东莞	广东五星太阳能股份有	658.69	244.00（m2）	160,720.36

1-1	6	税金	9%	无	无	无	33,706.62	1.00（项）	33,706.62
1-1	7	组合式不锈钢原水箱	304#不锈钢，2M3	天朗	广州	广州天朗保温箱有限公司	3,840.70	1.00（个）	3,840.70
1-1	8	进水电磁阀	２２０Ｖ　５０ＨＺ　，黄铜材质阀体　，丁腈橡胶膜片材质　，单向流动方向　，旋塞式　，工作压力０～１０ｋｇｆ／ｃｍ２　，ＤＮ５０	神洲	浙江	余姚市神洲电磁阀有限公司	374.12	1.00（个）	374.12
1-1	9	液位电子控制器	２２０Ｖ　，额定电流１０Ａ，材质ＡＰＳ　，•••••测量精度　２ＣＭ	碧河	深圳	深圳市碧河电气有限公司	115.42	1.00（个）	115.42
1-1	10	原水预处理超滤膜	内压式　，耐酸、耐碱　，操作压力　０．１～０．３ＭＰａ　，工作温度　５～４５℃　，过滤精度　０．０１ｕｍ　，截留分子量　３～１０万　，孔径　０．０１～０．２μｍ　，通量４０００Ｌ／Ｈ　，纵向强度１．４ＭＰａ	艾科	武汉	武汉艾科滤膜技术有限公司	2,880.53	2.00（支）	5,761.06
1-1	11	超滤膜冲洗电磁阀	２２０Ｖ　５０ＨＺ　，黄铜材质阀体　，丁腈橡胶膜片材质　，单向流动方向　，旋塞式　，工作压力０～１０ｋｇｆ／ｃｍ２　，ＤＮ４０	神洲	浙江	余姚市神洲电磁阀有限公司	249.75	2.00（个）	499.50
1-1	12	不锈钢加压泵	流量５ｍ３，扬程３９米，功率１．１Ｋｗ，电压３８０Ｖ，材质３０４不锈钢	南方泵业	杭州	南方泵业股份有限公司	10,082.34	1.00（台）	10,082.34
1-1	13	黄铜单向阀	1″，黄铜	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	78.61	2.00（个）	157.22
1-1	14	高低压控制器	调节范围０．０６５～０．６Ｍｐａ　，差动调节０．０６～０．４Ｍｐａ，最大工作压力1Ｍｐａ	伯德	济南	济南奥格瑞生物技术有限公司	1,296.49	1.00（个）	1,296.49
1-1	15	压力表	测量范围0～1．０Ｍｐａ，精度等级　２．５　，螺纹联接型式　，公称直径２０ｍｍ	凯可	合肥	合肥凯可电气技术有限公司	43.78	1.00（个）	43.78
1-1	16	管阀件	不锈钢，DN40	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	4,321.29	1.00（批）	4,321.29
1-1	17	预处理机架	304不锈钢，1800×7 00×1500mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	2,592.97	1.00（个）	2,592.97
1-1	18	控制器	时间型电子式控制，适用压力０．１～０．６ＭＰａ，最大产水量２ｔ／ｈ　，适配过滤罐体直径（ｉｎ）６－１０″，进出水口　外牙３／４″，排水口　外牙３／４″，中心管　２６．７ｍｍ　，与罐连接口基座２－１／２″	润新	温州	温州市润新机械制造有限公司	6,241.64	1.00（套）	6,241.64
1-1	19	不锈钢过滤罐	不锈钢，φ400×　165 0mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	6,961.02	1.00（套）	6,961.02

1-1	20	布水器	Φ400× 1650mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	518.40	1.00（套）	518.40
1-1	21	精制石英砂	10-20目，SIO2	济南	山东	山东济南石英砂厂	16.92	150.00（Kg）	2,538.00
1-1	22	KDF滤料	5-10目	济南	山东	山东济南石英砂厂	412.93	15.00（Kg）	6,193.95
1-1	23	管阀件	不锈钢，DN40	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	4,321.29	1.00（套）	4,321.29
1-1	24	控制器	时间型电子式控制，适用压力0．1～0．6MPa，最大产水量2t/h，适配过滤罐体直径（in）6-10″，进出水口 外牙3/4″，排水口 外牙3/4″，中心管 26．7mm ，与罐连接口基座2-1/2″	润新	温州	温州市润新机械制造有限公司	6,241.64	1.00（套）	6,241.64
1-1	25	不锈钢过滤罐	不锈钢，Φ400× 1650mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	6,961.02	1.00（套）	6,961.02
1-1	26	布水器	DN32	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	518.40	1.00（套）	518.40
1-1	27	活性碳	20目，椰壳式	北方	承德	承德北方活性炭有限公司	101.49	60.00（升）	6,089.40
1-1	28	管阀件	不锈钢，DN40	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	4,321.29	1.00（套）	4,321.29
1-1	29	控制器	时间型电子式控制，适用压力0．1～0．6MPa，最大产水量2t/h，适配过滤罐体直径（in）6-10″，进出水口 外牙3/4″，排水口 外牙3/4″，中心管 26．7mm ，与罐连接口基座2-1/2″	润新	温州	温州市润新机械制造有限公司	6,241.64	1.00（套）	6,241.64
1-1	30	不锈钢过滤罐	不锈钢，Φ400× 1650mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	6,961.02	1.00（套）	6,961.02
1-1	31	布水器	DN32	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	518.40	1.00（套）	518.40
1-1	32	阳离子树脂	001×7	汇珠	上海	上海汇珠树脂有限公司	129.35	60.00（升）	7,761.00
1-1	33	阴离子树脂	001×5	汇珠	上海	上海汇珠树脂有限公司	146.27	60.00（升）	8,776.20
1-1	34	再生盐桶	60L	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	595.01	1.00（个）	595.01

广东政府采购智慧云平台ZD23ZC0344G第(1)采购包2023-03-25 08:48:48
广东天鹏节能科技有限公司2023-03-25 08:48:48

1-1	35	管阀件	不锈钢，DN40	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	4,321.29	1.00（套）	4,321.29
1-1	36	逆渗透膜	4040膜，操作压力15.5MPa，聚酰胺复合膜，过滤精 1nm，工作温度 4~60℃，纵向强度41MPa，通量1000L，H ，适用于水过滤，外压式过滤方式	时代沃顿	贵阳	沃顿科技股份有限公司	6,077.46	8.00（支）	48,619.68
1-1	37	不锈钢RO外壳	304不锈钢，Φ200×1050mm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	1,804.93	8.00（套）	14,439.44
1-1	38	不锈钢高压泵	扬程：140米;流量：3m3;材质：304不锈钢	南方泵业	杭州	南方泵业股份有限公司	16,130.94	2.00（台）	32,261.88
1-1	39	保安过滤器	5×20”，不锈钢	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	2,688.49	2.00（套）	5,376.98
1-1	40	流量计	5.5GPM	圣王	山东	山东圣王仪表有限公司	273.63	2.00（支）	547.26
1-1	41	压力表（油压式）	3.0MPa，1.0Mpa	凯正	合肥	合肥凯正电气技术有限公司	165.17	3.00（个）	495.51
1-1	42	压力开关	0-0.35 Mpa	柏德	济南	济南奥格瑞生物技术有限公司	470.64	2.00（个）	941.28
1-1	43	调节针阀	DN15 ，不锈钢	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	125.37	2.00（个）	250.74
1-1	44	进水电磁阀	220V 50HZ ，黄铜材质阀体 ，丁腈橡胶膜片材质 ，单向流动方向 ，旋塞式 ，工作压力0~10kgf/cm2 ，DN20	神洲	浙江	余姚市神洲电磁阀有限公司	173.13	2.00（个）	346.26
1-1	45	冲洗电磁阀	220V 50HZ ，黄铜材质阀体 ，丁腈橡胶膜片材质 ，单向流动方向 ，旋塞式 ，工作压力0~10kgf/cm2 ，DN20	神洲	浙江	余姚市神洲电磁阀有限公司	173.13	2.00（个）	346.26
1-1	46	液位电子控制器	220V ，额定电流10A，材质APS ，测量精度2CM	碧河	深圳	深圳市碧河电气有限公司	115.42	6.00（个）	692.52
1-1	47	水质在线检测	测量范围 0-20000μS/cm，准确度1.5%，稳定性：±2×10⁻³（FS）/24h ，配套塑料结构电极 常数1.0/cm，测量介质温度5-50℃，介质压力0-0.5Mpa ，温度补偿以25℃为基准，自动补偿	科瑞达	河北	河北科瑞达仪器科技股份有限公司	2,453.67	1.00（个）	2,453.67
1-1	48	机架	1500×700×1500mm ，不锈钢	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	3,072.56	1.00（个）	3,072.56
			24路I/O输入输出，其中输入12路，输出12路（继						

1-1	49	PLC系统	电器型），采用高性能进口工业级芯片设计，可适应高电磁干扰的工业环境，高速运算，基本指令每步0．5Ｕｓ，另有4 路A D 模拟量输入，每路为0ｖ－１０ｖ输入，分辨率为1２位，另有2 路D A 模拟量输出，每路为0ｖ－１０ｖ输出，分辨率为1２位，通信接口有RＳ２３２，通过PＣ上位机可监控、可接扩展模块，扩展后Ｉ／０输入输出口可达到5１２路，程序寄存器达８０００步，内部继电器１５３６点，定时器２５６点，计数器２５６点，数据寄存器６０００点，变址寄存器１６点，编程语言采用梯形图，程序位置指针１２８个，采用循环扫描工作方式	西门子	上海	西门子（中国）有限公司	5,857.57	1.00（套）	5,857.57
1-1	50	电箱	40×60cm	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	446.76	1.00（个）	446.76
1-1	51	RO程序控制器	五进采集点数（无水保护、高压保护、上液位保护、下液位保护、外部操控），四出控制点数（增压泵、高压泵、进水阀、冲洗阀），直流上拉电位，光电隔离采集输入信号，ＯＮ，ＯＦＦ继电器控制输出方式，继电器承受负载ＡＣ ２３０Ｖ，５Ａ Ｍａｘ，供电电源ＡＣ ２２０Ｖ ±１５％ ５０Ｈｚ，环境条件 温度０～５０℃，相对湿度 ≤８５％ＲＨ，外形尺寸 ４８×９６×１００ｍｍ，盘装式	科瑞达	河北	河北科瑞达仪器科技股份有限公司	1,786.03	1.00（个）	1,786.03
1-1	52	交流接触器	额定绝缘电压６９０Ｖ，约定发热电流３２Ａ，控制空率7．５ ，触头数量３Ｐ＋ＮＯ	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	316.41	6.00（个）	1,898.46
1-1	53	热继电器	脱扣级别为１０Ａ，有温度补偿，有手动复位，有动作指示，辅助触头为电气上可分开的一常闭一常开触头	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	173.13	6.00（个）	1,038.78
1-1	54	指示灯	φ２２ｍｍ，工频耐压2．５ＫＶ（交流有效值），１ｍｉｎ，绝缘电阻≥２ＭΩ，光亮度≥１００ｃｄ，ｍ２	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	23.88	7.00（个）	167.16
1-1	55	三档开关	知名品牌	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	28.86	3.00（个）	86.58
1-1	56	空气开关	AC380V ，64A	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	402.98	4.00（个）	1,611.92
1-1	57	其它电气安装材料	知名品牌	正泰	浙江	浙江正泰电器股份有限公司	2,112.39	1.00（批）	2,112.39
1-1	58	管阀件	不锈钢，DN40-50	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	1,728.32	1.00（批）	1,728.32
1-1	59	组合式不锈钢纯水箱	2M3，304不锈钢	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	3,696.43	1.00（个）	3,696.43
			电压２２０Ｖ ，浸没式 ，						

1-1	60	浸没式紫外线灭菌器	灭藻率９０％，杀菌率９９％，工作压力０．４Ｍｐａ，水温０－６０℃，功率４０ｗ，外形尺寸９２０＊３０ｍｍ	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	4,705.36	1.00（套）	4,705.36
1-1	61	过流式紫外线灭菌器	电压２２０Ｖ，过流式，灭藻率９０％，杀菌率９９％，工作压力０．４Ｍｐａ，水温０－６０℃，功率２８Ｗ，外形尺寸５５０＊２５ｍｍ	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	3,225.79	2.00（套）	6,451.58
1-1	62	臭氧发生器	电压２２０Ｖ，臭氧产量３ｇ，ｈ，风冷冷却方式，最大臭氧浓度５－１５ｇ，ｍ３，重量１１ｋｇ，功率１４０Ｗ，外形尺寸３５０＊２５０＊５２０ｍｍ	尔宽	济南	济南安吉尔实业有限公司	5,089.43	1.00（套）	5,089.43
1-1	63	臭氧发生循环泵	不锈钢自吸泵，卧式，功率３７０ｗ，转速２８００ｒｐｍ，扬程３５ｍ，流量３ｍ３／ｈ	南方泵业	杭州	南方泵业股份有限公司	1,152.21	1.00（台）	1,152.21
1-1	64	黄铜单向阀	3/2″，黄铜	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	91.54	2.00（个）	183.08
1-1	65	管阀件	不锈钢，DN25-40	龙泽	沈阳	沈阳龙泽管业有限公司	3,361.11	1.00（批）	3,361.11
1-1	66	税金	9%	无	无	无	23,974.00	1.00（项）	23,974.00

品目号	序号	工程名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	单价	数量	总价
1-2	1	水箱	４＊４＊２ｍ不锈钢方形储热水箱，５０ｍｍ厚聚胺脂发泡保温，１００槽钢基础（做防腐\防锈处理）	25天	李毅	GP21JY02Z004587	60,891.02	2.00（个）	121,782.04
1-2	2	水表	IC卡计量水表，DN15，螺纹连接	25天	李毅	GP21JY02Z004587	331.34	254.00（组）	84,160.36
1-2	3	管道泵	ＧＤ６５－１９热泵循环水泵，电机功率２．２ｋＷ；流量２５ｍ３／ｈ；扬程１９ｍ	25天	李毅	GP21JY02Z004587	6,246.61	4.00（台）	24,986.44
1-2	4	管道泵	ＧＤ４０－１５太阳能循环泵，电机功率１．１ｋＷ；流量１１．４ｍ３／ｈ；扬程１５ｍ	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5,171.02	2.00（台）	10,342.04
1-2	5	管道泵	ＧＤ８０－２１供水泵，电机功率４ｋＷ；流量４２ｍ３／ｈ；扬程２１ｍ	25天	李毅	GP21JY02Z004587	17,802.54	2.00（台）	35,605.08
1-2	6	气压罐	隔膜式气压罐，Φ600×H1150	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4,656.60	1.00（台）	4,656.60
1-2	7	不锈钢管	卡压式连接，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	164.18	215.00（m）	35,298.70
						GP21J			

1-2	8	不锈钢管	卡压式连接，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	142.29	185.00（m）	26,323.65
1-2	9	不锈钢管	卡压式连接，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	118.41	217.00（m）	25,694.97
1-2	10	不锈钢管	卡压式连接，DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	94.53	52.00（m）	4,915.56
1-2	11	不锈钢管	卡压式连接，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	66.67	62.00（m）	4,133.54
1-2	12	不锈钢管	卡压式连接，DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	41.79	18.00（m）	752.22
1-2	13	镀锌角铁	L40*6000mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	112.44	156.00（条）	17,540.64
1-2	14	法兰阀门	液压水位控制阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,902.44	2.00（个）	3,804.88
1-2	15	法兰阀门	不锈钢闸阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,151.22	18.00（个）	20,721.96
1-2	16	法兰阀门	不锈钢闸阀，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	981.07	10.00（个）	9,810.70
1-2	17	螺纹阀门	不锈钢闸阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	202.98	17.00（个）	3,450.66
1-2	18	螺纹阀门	不锈钢闸阀，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	151.24	20.00（个）	3,024.80
1-2	19	法兰阀门	不锈钢止回阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,285.54	6.00（个）	7,713.24
1-2	20	法兰阀门	不锈钢止回阀，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,015.90	4.00（个）	4,063.60
1-2	21	法兰阀门	安全阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,125.35	1.00（个）	1,125.35
1-2	22	法兰阀门	安全阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	698.49	1.00（个）	698.49
1-2	23	法兰阀门	电动阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,157.19	1.00（个）	1,157.19

广东政府采购智慧云平台 ZDZB-ZC0434AC 第(1)天购包 2023-07-25 03:08:09
广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 03:08:09

1-2	24	除污器(过滤器)	Y型过滤器，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	179.10	6.00（个）	1,074.60
1-2	25	温度仪表	温度计	25天	李毅	GP21JY02Z004587	103.48	5.00（支）	517.40
1-2	26	压力仪表	压力表	25天	李毅	GP21JY02Z004587	120.40	4.00（套）	481.60
1-2	27	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	304.47	8.00（个）	2,435.76
1-2	28	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	274.62	8.00（个）	2,196.96
1-2	29	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	210.94	16.00（个）	3,375.04
1-2	30	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	124.38	24.00（个）	2,985.12
1-2	31	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	165.17	10.00（个）	1,651.70
1-2	32	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	250.74	4.00（个）	1,002.96
1-2	33	PEF保温管	DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	40.80	215.00（m）	8,772.00
1-2	34	PEF保温管	DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	42.79	185.00（m）	7,916.15
1-2	35	PEF保温管	DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	35.82	217.00（m）	7,772.94
1-2	36	PEF保温管	DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	52.00（m）	1,500.72
1-2	37	PEF保温管	DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	19.90	62.00（m）	1,233.80
1-2	38	PEF保温管	DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	12.94	18.00（m）	232.92
						GP21JY02Z0			

广东政府采购智慧云平台ZDZB-ZC0344G项目(1)采购包2023-07-25 10:08:48
广东天鹏节能科技有限公司2023-07-25 10:08:48

1-2	39	铝板	0.3mm	25天	李毅	045887	31.84	459.00（kg）	14,614.56
1-2	40	热水系统电控箱	100KW 380V	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	14,691.18	1.00（套）	14,691.18
1-2	41	变频供水电控箱	4KW 380V	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	8,526.16	1.00（套）	8,526.16
1-2	42	税金	9%	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	47,946.00	1.00（项）	47,946.00
1-2	43	水箱	4*4*2m不锈钢方形储热水箱，50mm厚聚胺脂发泡保温，100槽钢基础（做防腐\防锈处理）	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	60,891.02	2.00（个）	121,782.04
1-2	44	水表	IC卡计量水表，DN15，螺纹连接	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	331.34	194.00（组）	64,279.96
1-2	45	管道泵	GD65-19热泵循环水泵，电机功率2.2kW；流量25m3/h；扬程19m	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	6,246.61	4.00（台）	24,986.44
1-2	46	管道泵	GD40-15太阳能循环泵，电机功率1.1kW；流量11.4m3/h；扬程15m	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	5,171.02	2.00（台）	10,342.04
1-2	47	管道泵	GD80-21供水泵，电机功率4kW；流量42m3/h；扬程21m	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	17,802.54	2.00（台）	35,605.08
1-2	48	气压罐	隔膜式气压罐，Φ600×H1150	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	4,656.60	1.00（台）	4,656.60
1-2	49	不锈钢管	卡压式连接，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	164.18	224.00（m）	36,776.32
1-2	50	不锈钢管	卡压式连接，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	142.29	177.00（m）	25,185.33
1-2	51	不锈钢管	卡压式连接，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	118.41	206.00（m）	24,392.46
1-2	52	不锈钢管	卡压式连接，DN40	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	94.53	56.00（m）	5,293.68
1-2	53	不锈钢管	卡压式连接，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	66.67	58.00（m）	3,866.86
1-2	54	不锈钢管	卡压式连接，DN20	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	41.79	20.00（m）	835.80

1-2	55	镀锌角铁	L40*6000mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	112.44	156.00（条）	17,540.64
1-2	56	法兰阀门	液压水位控制阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,902.44	2.00（个）	3,804.88
1-2	57	法兰阀门	不锈钢闸阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,151.22	13.00（个）	14,965.86
1-2	58	法兰阀门	不锈钢闸阀，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	981.07	15.00（个）	14,716.05
1-2	59	螺纹阀门	不锈钢闸阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	202.98	24.00（个）	4,871.52
1-2	60	螺纹阀门	不锈钢闸阀，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	151.24	23.00（个）	3,478.52
1-2	61	法兰阀门	不锈钢止回阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,285.54	4.00（个）	5,142.16
1-2	62	法兰阀门	不锈钢止回阀，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,015.90	4.00（个）	4,063.60
1-2	63	法兰阀门	安全阀，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,125.35	1.00（个）	1,125.35
1-2	64	法兰阀门	安全阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	698.49	1.00（个）	698.49
1-2	65	法兰阀门	电动阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,157.19	1.00（个）	1,157.19
1-2	66	除污器(过滤器)	Y型过滤器，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	179.10	6.00（个）	1,074.60
1-2	67	温度仪表	温度计	25天	李毅	GP21JY02Z004587	103.48	5.00（支）	517.40
1-2	68	压力仪表	压力表	25天	李毅	GP21JY02Z004587	120.40	4.00（套）	481.60
1-2	69	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	304.47	8.00（个）	2,435.76
1-2	70	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	274.62	8.00（个）	2,196.96

广东政府采购智慧云平台2023-ZC034AG第(1)采购包2023-07-25 03:08:48
广东三鹏节能科技有限公司2023-07-25 03:08:48

1-2	71	软接头(软管)	可曲挠橡胶接头，DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	210.94	16.00（个）	3,375.04
1-2	72	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	124.38	24.00（个）	2,985.12
1-2	73	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	165.17	10.00（个）	1,651.70
1-2	74	螺纹阀门	不锈钢截止阀，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	250.74	4.00（个）	1,002.96
1-2	75	PEF保温管	DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	40.80	224.00（m）	9,139.20
1-2	76	PEF保温管	DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	42.79	177.00（m）	7,573.83
1-2	77	PEF保温管	DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	35.82	206.00（m）	7,378.92
1-2	78	PEF保温管	DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	56.00（m）	1,616.16
1-2	79	PEF保温管	DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	19.90	58.00（m）	1,154.20
1-2	80	PEF保温管	DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	12.94	20.00（m）	258.80
1-2	81	铝板	0.3mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	31.84	454.00（kg）	14,455.36
1-2	82	热水系统电控箱	100KW 380V	25天	李毅	GP21JY02Z004587	14,691.18	1.00（套）	14,691.18
1-2	83	变频供水电控箱	4KW 380V	25天	李毅	GP21JY02Z004587	8,526.16	1.00（套）	8,526.16
1-2	84	税金	9%	25天	李毅	GP21JY02Z004587	45,907.00	1.00（项）	45,907.00
1-2	85	施工配合费	无	25天	李毅	GP21JY02Z004587	29,444.00	1.00（项）	29,444.00
						GP21J			

广东政府采购智慧云平台 ZD23-ZG034A0 第(1)采购包 2023-07-25 03:08:48
广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 03:08:48

1-2	86	纯水高压泵	流量：4.4m3/h；扬程：65m；功率：0.75KW	25天	李毅	GP21JY02Z004587	14,978.73	2.00（台）	29,957.46
1-2	87	变频器	配接电机3.7KW，额定电流8.2A，输入电压3Φ380V，过流故障保护，过载故障保护，欠压保护，低压通用变频输出电压为380～650V，输出功率为0.75～400kW，工作频率为0～400Hz，外形尺寸125×220×174.5mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	17,849.31	1.00（套）	17,849.31
1-2	88	压力传感器	量程0～0.5Mpa，0～200Mpa，精度±0.25%F•S 工作电压9～36VDC，电流输出4～20mA，毫伏输出0～5VDC，绝缘电阻100MΩ（50VDC），介质兼容316SS或304不锈钢	25天	李毅	GP21JY02Z004587	3,437.73	1.00（套）	3,437.73
1-2	89	液位传感器	电源AC220V，额定电流10A，使用温度0℃≤水温℃≤80℃，材质APS，测量精度 2CM	25天	李毅	GP21JY02Z004587	3,072.56	1.00（组）	3,072.56
1-2	90	可编程序控制器	编程方便，现场可修改程序，维修方便，采用插件式结构，可靠性高于继电器盘，体积小于继电器盘，数据可直接送入管理计算机，成本可与继电控制盘竞争，输入可为市电，8 输出可为市电要求2A以上，可直接驱动电磁阀、接触器等，扩展时原系统变更最少，用户存储器大于4MB	25天	李毅	GP21JY02Z004587	15,362.80	1.00（套）	15,362.80
1-2	91	流量控制器	介质温度0-150℃，工作温度150℃，工作压力1.6MPa，工作压差20-600KPa， 流量精度5 %	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5,376.98	1.00（套）	5,376.98
1-2	92	减压阀	DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	652.72	1.00（个）	652.72
1-2	93	压力表	0-1.0MPa	25天	李毅	GP21JY02Z004587	43.78	2.00（个）	87.56
1-2	94	黄铜单向阀	DN32	25天	李毅	GP21JY02Z004587	78.61	2.00（个）	157.22
1-2	95	交流接触器	额定绝缘电压690V，约定发热电流32A，控制空率7.5，触头数量3P+NO	25天	李毅	GP21JY02Z004587	316.41	4.00（个）	1,265.64
1-2	96	热继电器	脱扣级别为10A，有温度补偿，有手动复位，有动作指示，辅助触头为电气上可分开的一常闭一常开触头	25天	李毅	GP21JY02Z004587	173.13	4.00（个）	692.52
1-2	97	时控开关	12组时控	25天	李毅	GP21JY02Z004587	201.99	1.00（个）	201.99
1-2	98	空气开关	AC380V，64A	25天	李毅	GP21JY02Z004587	402.98	2.00（个）	805.96
						GP21JY02Z0			

1-2	99	高低压控制器	0～0.35Mpa	25天	李毅	045887	1,296.49	2.00（个）	2,592.98
1-2	100	其它电气配件	无	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	4,032.74	1.00（批）	4,032.74
1-2	101	黄铜单向阀	黄铜3/2″	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	91.54	2.00（个）	183.08
1-2	102	压力表	0～0.35Mpa	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	43.78	2.00（个）	87.56
1-2	103	回水精滤器	0～1.0Mpa，1×20″，5u	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	2,688.49	1.00（套）	2,688.49
1-2	104	机架	不锈钢，900×700×1500mm	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	2,880.53	1.00（个）	2,880.53
1-2	105	管阀件	不锈钢，DN25-50	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	4,800.88	1.00（批）	4,800.88
1-2	106	税金	9%	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	8,657.00	1.00（项）	8,657.00
1-2	107	不锈钢饮水机	6龙头，380V50Hz 6kW，1810*427*1030mm	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	7,330.17	9.00（台）	65,971.53
1-2	108	管线机	立冰消	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	1,033.81	14.00（台）	14,473.34
1-2	109	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	118.41	54.00（m）	6,394.14
1-2	110	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	95.52	8.00（m）	764.16
1-2	111	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	52.74	44.00（m）	2,320.56
1-2	112	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	41.79	230.00（m）	9,611.70
1-2	113	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	32.84	119.00（批）	3,907.96
1-2	114	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z0045887	206.96	4.00（个）	827.84

广东政采智慧云平台 ZD23-ZC034AC 第(1)采购包 2023-07-25 03:08
广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 03:10:48

1-2	115	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	224.87	5.00（个）	1,124.35
1-2	116	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	2.00（个）	1,385.04
1-2	117	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	228.85	13.00（个）	2,975.05
1-2	118	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	303.48	9.00（个）	2,731.32
1-2	119	螺纹阀门	自动排气阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	69.65	5.00（个）	348.25
1-2	120	套管	普通钢套管,DN25/DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	41.00（个）	1,183.26
1-2	121	套管	普通钢套管,DN32/DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	4.00（个）	115.44
1-2	122	套管	普通钢套管,DN40/DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	2.00（个）	95.52
1-2	123	套管	普通钢套管,DN50/DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	6.00（个）	286.56
1-2	124	管卡	金属管卡,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	119.00（个）	592.62
1-2	125	管卡	金属管卡,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	230.00（个）	1,145.40
1-2	126	管卡	金属管卡,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	44.00（个）	219.12
1-2	127	管卡	金属管卡,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	8.00（个）	39.84
1-2	128	管卡	金属管卡,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5.97	54.00（个）	322.38
1-2	129	不锈钢饮水机	6龙头，380V50Hz 6kW，1810*427*1030mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	7,330.17	12.00（台）	87,962.04
1-2	130	管线机	立冰消	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,033.81	22.00（台）	22,743.82

广东政府采购智慧云平台ZDZB23-ZC034AC第(1)采购包 2023-07-25 03:08:18 广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 03:08:18

1-2	131	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	118.41	31.00（m）	3,670.71
1-2	132	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	95.52	8.00（m）	764.16
1-2	133	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	52.74	60.00（m）	3,164.40
1-2	134	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	41.79	252.00（m）	10,531.08
1-2	135	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	32.84	45.00（批）	1,477.80
1-2	136	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	206.96	2.00（个）	413.92
1-2	137	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	224.87	2.00（个）	449.74
1-2	138	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	2.00（个）	1,385.04
1-2	139	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	228.85	22.00（个）	5,034.70
1-2	140	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	303.48	12.00（个）	3,641.76
1-2	141	螺纹阀门	自动排气阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	69.65	2.00（个）	139.30
1-2	142	套管	普通钢套管,DN25/DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	38.00（个）	1,096.68
1-2	143	套管	普通钢套管,DN32/DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	5.00（个）	144.30
1-2	144	套管	普通钢套管,DN40/DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	2.00（个）	95.52
1-2	145	套管	普通钢套管,DN50/DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	6.00（个）	286.56
						GP21J			

广东政府采购智慧云平台 ZDZB-ZC034AC项目(1)采购包 2023-07-25 13:08:42
广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 13:08:42

1-2	146	管卡	金属管卡,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	45.00（个）	224.10
1-2	147	管卡	金属管卡,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	252.00（个）	1,254.96
1-2	148	管卡	金属管卡,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	60.00（个）	298.80
1-2	149	管卡	金属管卡,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	8.00（个）	39.84
1-2	150	管卡	金属管卡,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5.97	31.00（个）	185.07
1-2	151	不锈钢饮水机	6龙头，380V50Hz 6kW，1810*427*1030mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	7,330.17	10.00（台）	73,301.70
1-2	152	管线机	立冰消	25天	李毅	GP21JY02Z004587	1,033.81	24.00（台）	24,811.44
1-2	153	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	164.18	25.00（m）	4,104.50
1-2	154	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	118.41	32.00（m）	3,789.12
1-2	155	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	95.52	8.00（m）	764.16
1-2	156	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	52.74	54.00（m）	2,847.96
1-2	157	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	41.79	260.00（m）	10,865.40
1-2	158	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	32.84	49.00（批）	1,609.16
1-2	159	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	224.87	2.00（个）	449.74
1-2	160	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	2.00（个）	1,385.04
1-2	161	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	228.85	24.00（个）	5,492.40

广东政府采购智慧云平台 ZD23-ZG03AG 第(1)采购包 2023-07-25 03:08:48 广东天鹏节能科技有限公司

1-2	162	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	303.48	10.00（个）	3,034.80
1-2	163	螺纹阀门	自动排气阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	69.65	2.00（个）	139.30
1-2	164	套管	普通钢套管,DN25/DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	40.00（个）	1,154.40
1-2	165	套管	普通钢套管,DN32/DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	5.00（个）	144.30
1-2	166	套管	普通钢套管,DN40/DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	2.00（个）	95.52
1-2	167	套管	普通钢套管,DN50/DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	6.00（个）	286.56
1-2	168	管卡	金属管卡,DN15	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	49.00（个）	244.02
1-2	169	管卡	金属管卡,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	260.00（个）	1,294.80
1-2	170	管卡	金属管卡,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	54.00（个）	268.92
1-2	171	管卡	金属管卡,DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	8.00（个）	39.84
1-2	172	管卡	金属管卡,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5.97	25.00（个）	149.25
1-2	173	不锈钢饮水机	6龙头，380V50Hz 6kW，1810*427*1030mm	25天	李毅	GP21JY02Z004587	7,330.17	6.00（台）	43,981.02
1-2	174	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	118.41	44.00（m）	5,210.04
1-2	175	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	52.74	30.00（m）	1,582.20
1-2	176	不锈钢管	卡压式连接薄壁不锈钢管,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	41.79	57.00（m）	2,382.03
1-2	177	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	224.87	2.00（个）	449.74

广东政采智慧云平台[FD23-ZG034AG第(4)采购包]2023-07-25 09:48:48
广东天鹏节能科技有限公司2023-07-25 09:48:48

1-2	178	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	306.46	2.00（个）	612.92
1-2	179	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	2.00（个）	1,385.04
1-2	180	螺纹阀门	不锈钢截止阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	303.48	6.00（个）	1,820.88
1-2	181	螺纹阀门	自动排气阀,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	69.65	2.00（个）	139.30
1-2	182	套管	普通钢套管,DN25/DN40	25天	李毅	GP21JY02Z004587	28.86	8.00（个）	230.88
1-2	183	套管	普通钢套管,DN40/DN65	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	2.00（个）	95.52
1-2	184	套管	普通钢套管,DN50/DN80	25天	李毅	GP21JY02Z004587	47.76	2.00（个）	95.52
1-2	185	管卡	金属管卡,DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	57.00（个）	283.86
1-2	186	管卡	金属管卡,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	4.98	30.00（个）	149.40
1-2	187	管卡	金属管卡,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	5.97	44.00（个）	262.68
1-2	188	复合管	电熔连接钢丝网骨架塑料复合管，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	105.47	643.00（m）	67,817.21
1-2	189	复合管	电熔连接钢丝网骨架塑料复合管，DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	59.70	632.00（m）	37,730.40
1-2	190	复合管	电熔连接钢丝网骨架塑料复合管，DN20	25天	李毅	GP21JY02Z004587	44.78	160.00（m）	7,164.80
1-2	191	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN25	25天	李毅	GP21JY02Z004587	306.46	12.00（个）	3,677.52
1-2	192	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	12.00（个）	8,310.24

1-2	193	税金	9%	25天	李毅	GP21JY02Z004587	52,333.00	1.00（项）	52,333.00
1-2	194	组合式不锈钢原水箱	15M3 3000*2000*2500	25天	李毅	GP21JY02Z004587	20,091.04	1.00（个）	20,091.04
1-2	195	管道泵	GD50-30，供水泵，电机功率3.0kW；流量18.0m3/h；扬程30m	25天	李毅	GP21JY02Z004587	6,091.39	1.00（台）	6,091.39
1-2	196	变频供水电控箱	3.0KW 380V	25天	李毅	GP21JY02Z004587	6,891.40	1.00（套）	6,891.40
1-2	197	复合管	电熔连接钢丝网骨架塑料复合管，DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	105.47	12.00（m）	1,265.64
1-2	198	螺纹阀门	不锈钢闸阀,DN50	25天	李毅	GP21JY02Z004587	692.52	3.00（个）	2,077.56
1-2	199	税金	9%	25天	李毅	GP21JY02Z004587	2,977.00	1.00（项）	2,977.00
1-2	200	施工配合费	无	25天	李毅	GP21JY02Z004587	16,107.00	1.00（项）	16,107.00

投标人公章：

日期：2023 年 07 月 24 日

广东政府采购智慧云平台 ZD23-ZC034AC 第(1)采购包 2023-07-25 03:08:48
广东天鹏节能科技有限公司 2023-07-25 03:08:48