合同编号：11N012330090202251

平定县社会福利服务中心空气能设备采购项目制安工程施工合同

项目名称：平定县社会福利服务中心空气能设备采购项目

工程名称：平定县社会福利服务中心空气能设备采购项目制安工程

发 包 人：平定县民政局

承 包 人：河北德普瑞新能源科技股份有限公司

协 议 书

发包人（以下简称甲方）：平定县民政局

承包人（以下简称乙方）：河北德普瑞新能源科技股份有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议，双方遵照执行。

一、工程项目概况

1、工程项目名称：平定县社会福利服务中心空气能设备采购项目

2、工程地址： 山西省平定县

3、工程范围及内容：空气源热泵机组 6 台及相关配套设备，详见附件清单

4、质保期： 1 年

二、工期

开工时间：2025 年 09 月 01 日

竣工时间：2025 年 10 月 30 日

三、合同价款：

1、合同价：小写：789918 元（人民币）

大写：柒拾捌万玖仟玖佰壹拾捌元整。

2、本合同为固定综合单价合同，价款中包括了人、材、机、管理费、材料费（含安装过程中的材料）、包装费、运输费、装卸费、搬运费、机械费、调试费、检测费、验收费、安装费、保险费、利润、税金、安全文明施工等所有费用及政策性价格的调整；乙方对现场的情况已熟知，并在合同价款中作了充分的考虑，除本合同内允许调整的范围以外，固定综合单价不得调整。

3、工程量清单计价表详附表，工程竣工验收合格后，工程量由甲方工程部及成本部、乙方共同按现场实际发生确定为准，并签字确认。

四、工程款支付方式

1、合同签订后，甲方需向乙方支付工程总价款的 30 %，即￥236975.4 元（大写：贰拾叁万陆仟玖佰柒拾伍元肆角整）；

2、设备发货前，甲方需再向乙方支付工程总价款的 30 %，￥236975.4 元（大写：贰拾叁万陆仟玖佰柒拾伍元肆角整）；

3、工程竣工完成前 3 日，乙方将验收日期以书面形式通知甲方。工程竣工完成 10 日内甲方组织竣工验收，如超过 5 个工作日甲方不组织验收则视为竣工验收完成。竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的 37 %，即￥ 292269.66 元（大写：贰拾玖万贰仟贰佰陆拾玖元陆角陆分）。

4、质保期为自竣工验收之日起质保 1 年，质保期到期后，甲方向乙方支付工程总价款的 3 %）即￥23697.54 元（大写：贰万叁仟陆佰玖拾柒元伍角肆分）；

5、每次付款前提供等额增值税专用发票，税率 9%，乙方拒不提供发票的，甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任，乙方亦应履行本合同中的义务。乙方提供发票后，甲方需在收到发票后三日内付款，施工进场时间以甲方付款时间为准。甲方未按照上述期限向乙方支付款项的，每逾期付款一日，应向乙方支付应付未付款金额千分之五的违约金，乙方有权撤回发票，且不承担任何违约责任，甲方视为违约。

6、甲方每次付款，需将款项支付至乙方指定的如下收款账户：

账户名称：河北德普瑞新能源科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司定州支行

账　号：0409031009300024745

五、甲方的权利与义务

1、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查 。

2、有权要求乙方撤换由其派遣或雇佣的工作不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的工作人员。

六、乙方的权利与义务

1、负责交工前的成品保护工作，货物毁损、灭失的风险自安装调试合格并移交至甲方之日起由甲方承担。。

2、保证做到安全施工，负责所属人员的安全，现场发生安全、意外等事故造成人员伤亡、财产损失等的全部责任和费用由乙方承担。

3、接受甲方工程师的监督，按时参加甲方组织的各种会议，严格遵守甲方现场管理规定。

4、文明施工，遵守地方政府文明施工管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

七、双方代表

甲方代表:项目负责人李双虎，分别代表甲方行使现场管理的相应权利与义务。

乙方代表:项目负责人 岳万里 ，电话:13303022335 ，代表乙方行使相应的权利，履行相关义务。

八、安全管理

乙方按有关规定，须采取严格的安全防护措施，并承担现场发生安全、意外等事故造成财产损失、人员伤亡等全部责任和因此发生的费用；发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。

九、材料管理

乙方材料、设备进场后必须经甲方工程师、检验合格后方可使用，所有材料必须有出厂合格证及检验检测报告，不合格产品由乙方无条件更换，其检验费用已包括在合同价款内，由乙方负担。

十、质量与验收

1、工程质量等级：合格；

2、产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准，无部颁标准的,符合行业标准。如发现乙方在合同履行过程中有

以次充好、以假充真、所供产品与投标承诺不符等不诚信行为，甲方将立即解除合同，供货时必须附产品合格证及其他相关资料。货物完好，物品配件齐全。除此之外，供货过程中甲方有权随机抽样并要求乙方再次送检，第三方检测机构由甲方指定。若乙方未能提供质量合格证明或不配合随机抽检或检测结果不满足标准,甲方有权随时解除合同，且不承担任何费用，给甲方造成损失的乙方还应赔偿损失。

3、乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

4、货物应是全新、未使用过的，是完全符合国家标准的原装正品(含零部件、配件、随机工具等)，面无划伤、无碰撞;相关的施工安装是由安装调试人员按照国家现行安装验收规范来实施，乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有标准的性能。

5.本项目严禁违法分包、转包、挂靠。

6.检测、验收费用均由乙方承担，须确保通过政府相关部门审查验收。

7、整套设备安装、调试完成后，乙方的技术人员应对甲方的技术人员培训，向甲方讲授说明各种设备的安装、保养和应该注意的项，使甲方能够尽快的熟悉设备的性能和使用。投标产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

8、乙方售后服务响应时间:每天 24 小时及时响应，24 小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 24 小时内没有

答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

十一、竣工验收

1、工程竣工前 3 日，乙方应将验收日期以书面形式通知甲方验收。

2、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供验收相关资料。

十二、质量保修

乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修规定，对交付甲方使用的工程自竣工验收合格之日起一年内承担保修责任，质保期内出现质量问题予以免费调换。

十三、违约及争议

1、如乙方未按约定日期竣工，每逾期 1 日按合同价款的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付合同价款 10%违约金外，还应赔偿一切损失。

2、工程竣工后，经甲方有关部门验收未达到协议约定质量标准，乙方应当采取补救措施；经采取补救措施仍不合格或乙方拒绝采取补救措施的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付合同价款 20%违约金外，还应赔偿甲方因此所遭受的损失。

3、乙方无故单方解除合同的，应向甲方支付合同价款 20%违约金。

4、合同履行中如发生争议，应当协商解决；协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效与终止

1、本合同一式_四_份，甲乙双方各执_二_份，自双方签字盖章之日起生效。

2、招标文件、投标文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺等均属本合同不可分割的组成部分。

3、本合同保修期满，即告终止。

甲　　方：（签章）　　乙　　方：（签章）

法定代表人：（盖章）　　法定代表人：（盖章）

委托代理人：　　委托代理人：

签订时间：2025 年 08 月 22 日　　签订时间：2025 年 08 月 22 日

附件一：采购货物清单

序号	项目名称	型号规格	单位	数量
1	空气源热泵机组	空气源热泵机组(低温强热型）制热量 170KW，制热功率 45KW	台	6
2	主机循环水泵	Q=80M3/H；L=15M	台	3
3	供暖循环泵	Q=60M3/H；L=25M	台	3
4	主机基础	100*150 工字钢	kg	1560
5	水泵基础	10#镀锌槽钢	kg	520
6	主机减震器	ZD 阻尼弹簧减震器，荷载 400kg	台	24
7	水泵减震器	ZD 阻尼弹簧减震器，荷载 50kg	台	24
8	不锈钢保温水箱	内胆 304 不锈钢，外皮 201 不锈钢，保 温聚氨酯发泡厚度 80mm，圆形 10 吨	台	1
9	水箱基础	50 镀锌角铁	kg	550
10	软水器	全自动软水器，2T/h 工业盐 200kg	套	1
11	抗震压力表	YN-100，0-1.6MPa，表弯，表阀	套	4
12	温度计	wss411，0-100℃， 安装管箍	套	4
13	Y 型过滤器	全通径 Y 型过滤器，型号 DN65	个	6
14	橡胶软接头	热水型，型号DN65	个	12
15	涡轮蝶阀	涡轮法兰蝶阀，型号 DN65	个	12
16	Y 型过滤器	全通径 Y 型过滤器，型号 DN100	个	6
17	橡胶软接头	热水型，型号DN100	个	12
18	止回阀	铸钢法兰旋启式止回阀，型号 DN100	个	6
19	涡轮蝶阀	涡轮法兰蝶阀，型号 DN100	个	12
20	泄水阀	螺纹铜球阀，型号 DN32	个	5
21	涡轮蝶阀	涡轮法兰蝶阀，型号 DN150	个	2

22	涡轮蝶阀	涡轮法兰蝶阀，型号 DN200	个	2
23	热泵控制柜	室外防雨型，每台带 3 台空气源热泵，供电 300kw，80kw*3，1 个电压总表，3 个电流表，三相电源指示	套	2
24	供暖控制柜	室外防雨型，变频供暖控制柜，变频器 7.5kw*2，自动控制系统，手自动切换，电源指示，电流电压仪表	套	1
25	电缆	YJV铜 5 芯电缆线，3*185+2	米	150
26	电缆	YJV铜 5 芯电缆线，4*50+1	米	120
27	电缆	RVV铜 4 芯电缆线，4*6	米	120
28	电缆桥架	镀锌桥架，型号 100*200	米	25
29	无缝钢管	法兰连接，D219*6	米	90
30	无缝钢管	法兰连接，D159*4.5	米	60
31	无缝钢管	法兰连接，D114*4	米	50
32	无缝钢管	法兰连接，DN65，壁厚 4.0	米	50
33	管路保温	B1 级橡塑保温，厚度 50mm	m^3	8
34	保温外皮	0.4mm铝皮	m^2	150

统一社会信用代码

91130682578245004U

营业执照

（副 本）

副本编号：4 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河北德普瑞新能源科技股份有限公司

类　　型　股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人　岳娜

经营范围　节能环保设备、制冷制热设备、空气源热泵、热泵热水器、地源热泵、水源热泵、采暖设备、烘干设备、光伏设备及元器件、空调设备、太阳能设备、燃气设备、电锅炉设备、壁挂炉、散热器、通风设备、净水设备、空调余冷余热回收设备、泵及真空设备的研发、制造、销售、安装、维修；节能环保材料的批发、零售；电梯安装、维修；监控系统工程安装服务；节能技术推广服务；电子、通信与自动化控制技术开发、推广；节能环保治理工程施工、机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口。家用电力器具专用配件制造。房地产开发与经营。房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁仟万元整

成立日期　2011年07月12日

住　　所　定州市唐河循环经济产业园区

登记机关　定州市市场监督管理局 行政审批专用章 1306828619994

2024 年 12 月 9 日

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件三：机电安装资质



建筑业企业资质证书

企业名称：河北德普瑞新能源科技股份有限公司

详细地址：定州市唐河循环经济产业园区

统一社会信用代码：91130682578245004U　　法定代表人：岳郁

注册资本：10100万元　　经济性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

证书编号：D213438702　　有效期至：2028年11月12日

资质类别及等级：

建筑机电安装工程专业承包贰级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：河北省住房和城乡建设厅

2023 年 11 月 13 日

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

附件四：安全生产许可证


安全生产许可证
编号：（冀）JZ安许证字[2019]011644
统一社会信用代码：91130682578245004U
企 业 名 称：河北德普瑞新能源科技股份有限公司
法 定 代 表 人：岳娜
单 位 地 址：定州市唐河循环经济产业园区
经 济 类 型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
许 可 范 围：建筑施工
有 效 期：2023年10月07日 至 2026年10月06日
发证机关：河北省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年10月07日
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制