# 政府采购项目需求方案

项目名称：平度市李园街道2024年农村清洁取暖改造项目

采购单位：平度市人民政府李园街道办事处

编制单位：平度市人民政府李园街道办事处

编制时间：2024年3月25日

## 一、项目概况及预算情况

1、项目名称：平度市李园街道2024年农村清洁取暖改造项目

2、采购内容：对李园街道办事处农村清洁取暖方式升级改造，对使用热泵类和热风类供暖方式的设备及安装进行采购

3、预算金额：1436.62万元，其中第一包336.4万元，第二包521.35万元，第三包578.87万元。

## 二、采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

2.1采购产品明细及技术规格、要求

## 第一包：大营管区、李家市管区

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 数量 | 单位 | 单价控制价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气源热泵热风机 | 1.须为超低温变频节能机型，单台设备配置名义工况（-12℃）制热量需大于等于 4kw；<br>2.应满足《低环境温度空气源热泵热风机》（T/SDCT001—2018）或《低环境温度空气源热泵热风机》（JB／T13573-2018）的有关规定；<br>3.名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9；<br>4.达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）确定的 2 级及以上能效等级。<br>5.室外机底部距地面不低于 180 厘米，室内机底部距地面不高于 20 厘米。（特殊情形除外） | 274 | 台 | 4500 元/台（财政补贴 4000 元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见 2.3 其他要求 |
| 2 | 空气源热泵热水机组 | 1.须为变频节能机型，设备名义工况（-12℃）制热量需**大于等于 5kw 小于 10kw**；<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020）的有关规定；<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机；<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的 2 级及以上能效等级相关标准。 | 40 | 台 | 9400 元/台（财政补贴 6000 元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见 2.3 其他要求 |
| 3 | 空气源热泵热水机 | 1.须为变频节能机型，设备名义工况（-12℃）制热量**需大于等于 10kw**；<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵 | 130 | 台 | 13500 元/台（财政补 | 包含设备供货到质 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组 | （冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020)的有关规定；<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机；<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的 2 级及以上能效等级相关标准。 | | | 贴 6000 元/台，其余部分由用户自行承担） | 保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见 2.3 其他要求 |

★注:各投标单位报价均不得超过控制价及各部分控制价,超出者报价无效。

★2.2 货物的质量及相关认证要求：

2.2.1 整体要求：除应符合《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》规定外，空气源热泵热风机达到 GB/T 7725《房间空气调节器》；空气源热泵热水机组达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020）等国家相关标准的要求；能效等级为 2 级及以上。

2.2.2 认证要求：

（1）须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品质量检验报告和能效检验报告（提供原件电子文档）；

（2）须具有国家强制性产品 3C 认证证书（提供原件电子文档）；

（3）须具有中国节能产品认证证书（提供原件电子文档）；

（4）设备生产商须具有实验室能力评定认证证书（提供原件电子文档）；

（5）须具有所投标产品的有效期内的产品责任险（保单）（提供原件电子文档）；

2.2.3 性能系数：

空气源热泵热水机的性能系数及其限值应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2 的有关规定，空气源热泵热水机组在室外空气干球温度-25℃时，制热最高出水温度不低于 50℃；在空气干球温度≥-30℃时应能正常无电辅热启动。

| 机组型式 | 性能系数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名义制冷性能系数 $COP_c$ | 名义制热性能系数 $COP_h$ | 低温制热性能系数 $COP_{dh}$ | 制热季节性能系数 HSPF | 全年性能系数 APF |
| 地板辐射型 | — | 2.30 | 2.00 | 2.80 | — |
| 风机盘管型 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 2.60 | 2.65 |
| 散热器型 | — | 1.70 | 1.50 | 2.30 | — |

空气源热泵热风机性能系数及限值应符合《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573 的有关规定：名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9。

2.2.4 融霜：连续制热周期不低于 30min，除霜时间不宜高于 5min；空气源热泵机组在最初融霜结束后的连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的 20%。

2.2.5 防水等级：IPX4。

2.2.6 防触电保护类型：I 类。

2.2.7 其它：制热量负偏差不应低于额定值的 95%，消耗总电功率不应大于额定值的 110%。

★2.3 其他要求：

2.3.1 项目包含设备供货到质保期结束的所有费用，包含设备主机、室外机与室内机连接铜管、表后线路改造、缓冲水箱、循环泵、支架、配件管件、减震垫、接地保护、穿线管槽、漏电保护装置等设备及配件费用，包装运输费，装卸费，保管存储费，安装调试费，检测费，保险费，利润，税金和投标、施工、验收等过程的一切费用。不含农户户内末端设施（暖气片、管道及地暖等）购置及安装费用，相关费用由农户自理。乙方仅可收取农户财政补贴外的差价，不得额外收取任何费用。

电表后线路改造包括两部分，一是电表至入户的漏电保护器线路改造，并包含漏电保护器设备购置及安装；二是漏电保护器至室内设备插座专线安装。整个电表后线路改造包括但不限于：表后的室外线、室内专线、漏电保护器（带盒）、插座等内容。整个表后的室外线及室内线需采用满足设备功率的国标铜芯电力电

缆， 室外线须牢固固定于外墙上，室内线以硬质绝缘套管的形式安装（进户线穿墙时也应套装硬质绝缘方管），要求线管线槽走线顺直美观。整个表后线改造应符合《农村低压电力技术规程》(DL/T 499—2001)相关要求。

2.3.2 货物运抵现场后，中标设备供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材料，甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，甲方有权限根据检验结果要求中标设备供应商立即更换或者提出索赔要求。甲方根据实际需要有权按照随机抽样法对招标的所有规格型号清洁取暖设备委托具备资质的第三方检测机构进行抽检，抽检费用由中标设备供应商承担，抽检不合格的由甲方督促中标设备供应商立即整改，在 10 天之内整改不到位的，甲方有权自主解除采购合同，并安排其他中标设备供应商供货、安装，由此产生的费用及甲方的损失由乙方承担。

2.3.3 设备供货、安装调试应符合现行国家及山东省相关标准要求。

2.3.4 中标设备供应商在安装施工过程中严格按照国家安全规范标准进行施工，承担安装施工过程中安全责任，发生的所有安全事故由中标设备供应商自行承担一切责任和费用。

2.3.5 质保要求：主机质保不低于 6 年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修 8 年，维修服务 10 年以上。

2.3.6 供应商须在李园街道设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置 24 小时专用售后服务电话，质保期内提供 24 小时上门服务，在接到用户维修电话后，24 小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

2.3.7 产品的包装上要标明生产企业名称、产地、生产时间、监督电话等信息，对产品在使用过程中出现的问题，中标供应商应及时解决。

2.3.8 室内设备上须粘贴统一印制的服务标签，注明设备供应商售后服务电话及镇 （街道）监督电话（附标签参考样式）。

**2024年农村清洁取暖服务电话**

企业服务电话:

镇街监督电话:

2.3.9 中标供应商须按照采购人要求整理档案，包含但不限于：平度市农村清洁取暖安装个人申请承诺书、安装户户主身份证复印件、户口本户主页索引页复印件、房产证复印件、户主手持身份证与内外机合影、门牌照片、安装产品合格证书、保险及安装合同等资料，按照要求上传相关照片至青岛市清洁取暖绿色低碳信息化平台。

2.3.9 上述为清洁取暖设备的基本技术要求，未尽事宜必须符合现行国家规范和行业有关规定及《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》、《山东省住房和城乡建设厅关于印发<山东省冬季清洁采暖工程建设验收和运行管理指南>的通知》(鲁建城建字〔2018〕50 号)。

★2.4 报价要求

2.4.1 投标人针对本项目每一类型的产品报价均不得高于招标文件要求的最高单价限价，否则按无效投标处理。

2.4.2 所报单价包含财政补贴部分，最终以实际安装数量为准，据实结算。因目前农户安装清洁取暖设备的型号、规格等具体需求尚无法精准确定，本次招标的设备数量为暂估数量，待供货时根据农户实际需求调配各规格、型号设备数量后进行供货。设备安装调试完成并经验收合格后，按照实际安装设备的规格、型号、数量据实结算。

★2.5 补贴政策相关要求

2.5.1 补贴适用于列入我市农村清洁取暖改造任务的项目，经营性用房(果园、养殖场、小作坊、工厂等)不享受清洁取暖补贴，且清洁取暖设备应安装在村内农户常住房间。

2.5.2 以前享受过清洁取暖财政补贴政策的农户，不再重复享受财政补贴政策。

2.5.3 农户自行安装不在招标范围内的清洁取暖设备不享受补贴政策。

2.5.4 列入近三年(2022—2024 年) 搬迁上楼或合村并居计划的村庄，原则上不实施清洁取暖改造。

2.5.5 对具备集中供热实施条件的，原则上不实施分散取暖。

2.5.6 涉及农村“一户多宅”的，原则上按照一户一宅进行补贴，特殊情况由镇(街)申报，市清洁取暖建设推进办公室批准后按照相关政策执行。甲方统计过程中，应确保改造农户户主身份证姓名、房产证(房屋产权证明) 姓名、用电户名(仅针对电代煤改造农户)等资料一致。

2.5.7 进行清洁取暖改造的农户需提前签订统一制定的清洁取暖承诺书才可获得财政补贴资格， 承诺后续取暖季不再使用散煤取暖， 严格按照财政补贴的清洁取暖方式取暖，不签订承诺书的，不享受补贴。

2.5.8 招标方负责对报名农户进行资格初审后将改造农户名单提供至中标单位，中标单位对照名单入户安装前应对农户信息进一步核查无误后安装。因核查不严或设备及安装质量问题造成拆机的，相关损失由中标单位自行承担。

2.6 补贴标准

热泵类电采暖设备(对设备台数不再硬性要求)购置、安装及电表后管线改造费用， 按照不超过中标价格的标准进行补贴，空气源热泵热水机最高补贴 6000 元 / 户，空气源热泵热风机最高补贴 4000 元/户。改造费用不足补贴标准的按照实际改造费用补贴。

## 3. 商务条件

★3.1 交货期

2024 年 9 月 30 日前完成设备安装调试。

3.2 交货地点

按照甲方提供的交货地点交货。

3.3 付款方式

用户承担差额部分款项由中标企业自行向用户收取;财政补贴资金需在项目验收合格后，按照财政拨付资金进度及时间进行支付，留 3%作为质保金，质保期结束无质量问题一次性无息拨付（以上级实际拨款到位为准）。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材

料，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2.货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人要按照相关工程建设标准，自行或委托第三方机构完成项目逐户验收调试（改造企业安全员和村级安全员务必参加并签字确认）及分类登记工作，整理形成验收报告及年度建设竣工台账，将年度竣工台账加盖政府公章后报送市城乡建设局。清洁取暖相关部门或委托第三方机构，按照5%的比例对上报的年度竣工台账进行抽查。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：主机质保不低于6年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修8年，维修服务10年以上。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

★3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证质保期内每年采暖期至少一次上门回访、检修。

★3.6.2 中标人在采暖期必须设立 7×24 小时投诉服务热线，对用户使用过程中出现的问题或投诉进行详细解答，并具有 10 小时内上门服务的能力。每台货物上均应钉有铭牌（制造商、货物名称、型号规格、日期）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

3.6.3 中标人须在平度市内设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置24小时专用售后服务电话，承诺质保期内提供24小时上门服务，在接到用户维修电话后，2小时内作出响应，10小时内派专业技术人员到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

3.6.4 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品

## 第二包：许家管区、唐田管区、府君庙管区

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 数量 | 单位 | 单价<br>控制价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气源热泵热风机 | 1.须为超低温变频节能机型，单台设备配置名义工况（-12℃）制热量需大于等于 4kw；<br>2.应满足《低环境温度空气源热泵热风机》（T/SDCT001—2018）或低环境温度空气源热泵热风机（JB／T13573-2018）的有关规定；<br>3.名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9；<br>4.达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）确定的 2 级及以上能效等级。<br>5.室外机底部距地面不低于 180 厘米，室内机底部距地面不高于 20 厘米。（特殊情形除外） | 580 | 台 | 4500 元/台（财政补贴 4000 元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见 2.3 其他要求 |
| 2 | 空气源热泵热水机组 | 1.须为变频节能机型，设备名义工况（-12℃）制热量需**大于等于 5kw 小于 10kw**；<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似 | 40 | 台 | 9400 元/台（财政补贴 6000 元/台，其余 | 包含设备供货到质保期结束的所有费 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020)的有关规定；<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机；<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的2级及以上能效等级相关标准。 | | | 部分由用户自行承担） | 用（即交钥匙工程）详见2.3其他要求 |
| 3 | 空气源热泵热水机组 | 1.须为变频节能机型,设备名义工况（-12℃）制热量**需大于等于10kw**；<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020)的有关规定；<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机；<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的2级及以上能效等级相关标准。 | 165 | 台 | 13500元/台（财政补贴6000元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见2.3其他要求 |

★注:各投标单位报价均不得超过控制价及各部分控制价,超出者报价无效。

★2.2 货物的质量及相关认证要求：

2.2.1 整体要求：除应符合《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》规定外，空气源热泵热风机达到GB/T 7725《房间空气调节器》；空气源热泵热水机组达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020）等国家相关标准的要求；能效等级为2级及以上。

2.2.2 认证要求：

（1）须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品质量检验报告和能效检验报告（提供原件电子文档）；

（2）须具有国家强制性产品 3C 认证证书（提供原件电子文档）；

（3）须具有中国节能产品认证证书（提供原件电子文档）；

（4）设备生产商须具有实验室能力评定认证证书（提供原件电子文档）；

（5）须具有所投标产品的有效期内的产品责任险（保单）（提供原件电子文档）；

2.2.3 性能系数：

空气源热泵热水机的性能系数及其限值应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2 的有关规定，空气源热泵热水机组在室外空气干球温度-25℃时，制热最高出水温度不低于 50℃；在空气干球温度≥-30℃时应能正常无电辅热启动。

| 机组型式 | 性能系数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名义制冷性能系数 $COP_c$ | 名义制热性能系数 $COP_h$ | 低温制热性能系数 $COP_{dh}$ | 制热季节性能系数 HSPF | 全年性能系数 APF |
| 地板辐射型 | — | 2.30 | 2.00 | 2.80 | — |
| 风机盘管型 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 2.60 | 2.65 |
| 散热器型 | — | 1.70 | 1.50 | 2.30 | — |

空气源热泵热风机性能系数及限值应符合《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573 的有关规定：名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9。

2.2.4 融霜：连续制热周期不低于 30min，除霜时间不宜高于 5min；空气源热泵机组在最初融霜结束后的连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的 20%。

2.2.5 防水等级：IPX4。

2.2.6 防触电保护类型：I 类。

2.2.7 其它：制热量负偏差不应低于额定值的 95%，消耗总电功率不应大于额定值的 110%。

★2.3 其他要求：

2.3.1 项目包含设备供货到质保期结束的所有费用，包含设备主机、室外机与室内机连接铜管、表后线路改造、缓冲水箱、循环泵、支架、配件管件、减震垫、接地保护、穿线管槽、漏电保护装置等设备及配件费用，包装运输费，装卸费，保管存储费，安装调试费，检测费，保险费，利润，税金和投标、施工、验收等过程的一切费用。不含农户户内末端设施（暖气片、管道及地暖等）购置及安装费用，相关费用由农户自理。乙方仅可收取农户财政补贴外的差价，不得额外收取任何费用。

电表后线路改造包括两部分，一是电表至入户的漏电保护器线路改造，并包含漏电保护器设备购置及安装；二是漏电保护器至室内设备插座专线安装。整个电表后线路改造包括但不限于：表后的室外线、室内专线、漏电保护器（带盒）、插座等内容。整个表后的室外线及室内线需采用满足设备功率的国标铜芯电力电缆， 室外线须牢固固定于外墙上，室内线以硬质绝缘套管的形式安装（进户线穿墙时也应套装硬质绝缘方管），要求线管线槽走线顺直美观。整个表后线改造应符合《农村低压电力技术规程》(DL/T 499—2001)相关要求。

2.3.2 货物运抵现场后，中标设备供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材料，甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，甲方有权限根据检验结果要求中标设备供应商立即更换或者提出索赔要求。甲方根据实际需要有权按照随机抽样法对招标的所有规格型号清洁取暖设备委托具备资质的第三方检测机构进行抽检，抽检费用由中标设备供应商承担，抽检不合格的由甲方督促中标设备供应商立即整改，在 10 天之内整改不到位的，甲方有权自主解除采购合同，并安排其他中标设备供应商供货、安装，由此产生的费用及甲方的损失由乙方承担。

2.3.3 设备供货、安装调试应符合现行国家及山东省相关标准要求。

2.3.4 中标设备供应商在安装施工过程中严格按照国家安全规范标准进行施工，承担安装施工过程中安全责任，发生的所有安全事故由中标设备供应商自行承担一切责任和费用。

2.3.5 质保要求：主机质保不低于 6 年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修 8 年，维修服务 10 年以上。

2.3.6 供应商须在中标镇（街道）设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置 24 小时专用售后服务电话，质保期内提供 24 小时上门服务，在接到用户维修电话后，24 小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

2.3.7 产品的包装上要标明生产企业名称、产地、生产时间、监督电话等信息，对 产品在使用过程中出现的问题，中标供应商应及时解决。

2.3.8 室内设备上须粘贴统一印制的服务标签，注明设备供应商售后服务电

话及镇（街道）监督电话（附标签参考样式）。

**2024 年农村清洁取暖服务电话**

企业服务电话:

镇街监督电话:

2.3.9 中标供应商须按照采购人要求整理档案，包含但不限于：平度市农村清洁取 暖安装个人申请承诺书、安装户户主身份证复印件、户口本户主页索引页复印件、房产证复印件、户主手持身份证与内外机合影、门牌照片、安装产品合格证书、保险及安装合同等资料，按照要求上传相关照片至青岛市清洁取暖绿色低碳信息化平台。

2.3.9 上述为清洁取暖设备的基本技术要求，未尽事宜必须符合现行国家规范和行业有关规定及《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》、《山东省住房和城乡建设厅关于印发<山东省冬季清洁采暖工程建设验收和运行管理指南>的通知》(鲁建城建字〔2018〕50 号)。

★2.4 报价要求

2.4.1 投标人针对本项目每一类型的产品报价均不得高于招标文件要求的最高单价限价，否则按无效投标处理。

2.4.2 所报单价包含财政补贴部分，最终以实际安装数量为准，据实结算。因目前农户安装清洁取暖设备的型号、规格等具体需求尚无法精准确定，本次招标的设备数量为暂估数量，待供货时根据农户实际需求调配各规格、型号设备数量后进行供货。设备安装调试完成并经验收合格后，按照实际安装设备的规格、型号、数量据实结算。

★2.5 补贴政策相关要求

2.5.1 补贴适用于列入我市农村清洁取暖改造任务的项目，经营性用房(果园、养殖场、小作坊、工厂等)不享受清洁取暖补贴， 且清洁取暖设备应安装在村内农户常住房间。

2.5.2 以前享受过清洁取暖财政补贴政策的农户，不再重复享受财政补贴政策。

2.5.3 农户自行安装不在招标范围内的清洁取暖设备不享受补贴政策。

2.5.4 列入近三年(2022—2024 年) 搬迁上楼或合村并居计划的村庄，原则上不实施清洁取暖改造。

2.5.5 对具备集中供热实施条件的，原则上不实施分散取暖。

2.5.6 涉及农村“一户多宅”的，原则上按照一户一宅进行补贴，特殊情况由镇(街)申报，市清洁取暖建设推进办公室批准后按照相关政策执行。甲方统计过程中，应确保改造农户户主身份证姓名、房产证(房屋产权证明) 姓名、用电户名(仅针对电代煤改造农户)等资料一致。

2.5.7 进行清洁取暖改造的农户需提前签订统一制定的清洁取暖承诺书才可获得财政补贴资格， 承诺后续取暖季不再使用散煤取暖， 严格按照财政补贴的清洁取暖方式取暖，不签订承诺书的，不享受补贴。

2.5.8 招标方负责对报名农户进行资格初审后将改造农户名单提供至中标单位，中标单位对照名单入户安装前应对农户信息进一步核查无误后安装。因核查不严或设备及安装质量问题造成拆机的，相关损失由中标单位自行承担。

2.6 补贴标准

热泵类电采暖设备(对设备台数不再硬性要求)购置、安装及电表后管线改造费用， 按照不超过中标价格的标准进行补贴，空气源热泵热水机最高补贴 6000 元 / 户，空气源热泵热风机最高补贴 4000 元/户。改造费用不足补贴标准的按照实际改造费用补贴。

## 3. 商务条件

★3.1 交货期

2024 年 9 月 30 日前完成设备安装调试。

3.2 交货地点

按照甲方提供的交货地点交货。

3.3 付款方式

用户承担差额部分款项由中标企业自行向用户收取;财政补贴资金需在项目验收合格后，按照财政拨付资金进度及时间进行支付，留 3%作为质保金，质保期结束无质量问题一次性无息拨付（以上级实际拨款到位为准）。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材

料，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2.货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人要按照相关工程建设标准，自行或委托第三方机构完成项目逐户验收调试（改造企业安全员和村级安全员务必参加并签字确认）及分类登记工作，整理形成验收报告及年度建设竣工台账，将年度竣工台账加盖政府公章后报送市城乡建设局。清洁取暖相关部门或委托第三方机构，按照5%的比例对上报的年度竣工台账进行抽查。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：主机质保不低于6年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修8年，维修服务10年以上。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

★3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证质保期内每年采暖期至少一次上门回访、检修。

★3.6.2 中标人在采暖期必须设立 7×24 小时投诉服务热线，对用户使用过程中出现的问题或投诉进行详细解答，并具有 10 小时内上门服务的能力。每台货物上均应钉有铭牌（制造商、货物名称、型号规格、日期）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

3.6.3 中标人须在平度市内设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置24小时专用售后服务电话，承诺质保期内提供24小时上门服务，在接到用户维修电话后，2小时内作出响应，10小时内派专业技术人员到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且48小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

3.6.4 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品

## 第三包：门村管区、巧女张管区、河东管区

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 数量 | 单位 | 单价<br>控制价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气源热泵热风机 | 1.须为超低温变频节能机型，单台设备配置名义工况（-12℃）制热量需大于等于 4kw；<br>2.应满足《低环境温度空气源热泵热风机》（T/SDCT001—2018）或低环境温度空气源热泵热风机（JB／T13573-2018）的有关规定；<br>3.名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9；<br>4.达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）确定的 2 级及以上能效等级。<br>5.室外机底部距地面不低于 180 厘米，室内机底部距地面不高于 20 厘米。（特殊情形除外） | 646 | 台 | 4500 元/台（财政补贴 4000 元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见 2.3 其他要求 |
| 2 | 空气源热泵热水机组 | 1.须为变频节能机型，设备名义工况（-12℃）制热量需**大于等于 5kw 小于 10kw**；<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似 | 38 | 台 | 9400 元/台（财政补贴 6000 元/台，其余 | 包含设备供货到质保期结束的所有费 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020)的有关规定;<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机;<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的2级及以上能效等级相关标准。 | | | 部分由用户自行承担） | 用（即交钥匙工程）详见2.3其他要求 |
| 3 | 空气源热泵热水机组 | 1.须为变频节能机型,设备名义工况（-12℃）制热量**需大于等于10kw**;<br>2.应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020)的有关规定;<br>3.设备应采用高效低温增焓变频压缩机;<br>4.达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480—2019）确定的2级及以上能效等级相关标准。 | 187 | 台 | 13500元/台(财政补贴6000元/台，其余部分由用户自行承担） | 包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）详见2.3其他要求 |

★注:各投标单位报价均不得超过控制价及各部分控制价,超出者报价无效。

★2.2货物的质量及相关认证要求：

2.2.1整体要求：除应符合《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》规定外，空气源热泵热风机达到GB/T 7725《房间空气调节器》；空气源热泵热水机组达到《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.2—2020）等国家相关标准的要求；能效等级为2级及以上。

2.2.2认证要求：

（1）须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品质量检验报告和能效检验报告（提供原件电子文档）；

（2）须具有国家强制性产品 3C 认证证书（提供原件电子文档）；

（3）须具有中国节能产品认证证书（提供原件电子文档）；

（4）设备生产商须具有实验室能力评定认证证书（提供原件电子文档）；

（5）须具有所投标产品的有效期内的产品责任险（保单）（提供原件电子

文档）；

2.2.3 性能系数：

空气源热泵热水机的性能系数及其限值应符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2 的有关规定，空气源热泵热水机组在室外空气干球温度-25℃时，制热最高出水温度不低于 50℃；在空气干球温度≥-30℃时应能正常无电辅热启动。

| 机组型式 | 性能系数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名义制冷性能系数 $COP_c$ | 名义制热性能系数 $COP_h$ | 低温制热性能系数 $COP_{dh}$ | 制热季节性能系数 HSPF | 全年性能系数 APF |
| 地板辐射型 | — | 2.30 | 2.00 | 2.80 | — |
| 风机盘管型 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 2.60 | 2.65 |
| 散热器型 | — | 1.70 | 1.50 | 2.30 | — |

空气源热泵热风机性能系数及限值应符合《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573 的有关规定：名义工况（空气干球温度-12℃）制热 COP≥2.3，同时要求 HSPF≥3.0；低温工况（空气干球温度-20℃）不使用电辅加热情况下制热 COP≥1.9。

2.2.4 融霜：连续制热周期不低于 30min，除霜时间不宜高于 5min；空气源热泵机组在最初融霜结束后的连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的 20%。

2.2.5 防水等级：IPX4。

2.2.6 防触电保护类型：I 类。

2.2.7 其它：制热量负偏差不应低于额定值的 95%，消耗总电功率不应大于额定值的 110%。

★2.3 其他要求：

2.3.1 项目包含设备供货到质保期结束的所有费用，包含设备主机、室外机与室内机连接铜管、表后线路改造、缓冲水箱、循环泵、支架、配件管件、减震垫、接地保护、穿线管槽、漏电保护装置等设备及配件费用，包装运输费，装卸费，保管存储费，安装调试费，检测费，保险费，利润，税金和投标、施工、验收等过程的一切费用。不含农户户内末端设施（暖气片、管道及地暖等）购置及安装费用，相关费用由农户自理。乙方仅可收取农户财政补贴外的差价，不得额

外收取任何费用。

电表后线路改造包括两部分，一是电表至入户的漏电保护器线路改造，并包含漏电保护器设备购置及安装；二是漏电保护器至室内设备插座专线安装。整个电表后线路改造包括但不限于：表后的室外线、室内专线、漏电保护器（带盒）、插座等内容。整个表后的室外线及室内线需采用满足设备功率的国标铜芯电力电缆， 室外线须牢固固定于外墙上，室内线以硬质绝缘套管的形式安装（进户线穿墙时也应套装硬质绝缘方管），要求线管线槽走线顺直美观。整个表后线改造应符合《农村低压电力技术规程》(DL/T 499—2001)相关要求。

2.3.2 货物运抵现场后，中标设备供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材料，甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，甲方有权限根据检验结果要求中标设备供应商立即更换或者提出索赔要求。甲方根据实际需要有权按照随机抽样法对招标的所有规格型号清洁取暖设备委托具备资质的第三方检测机构进行抽检，抽检费用由中标设备供应商承担，抽检不合格的由甲方督促中标设备供应商立即整改，在 10 天之内整改不到位的，甲方有权自主解除采购合同，并安排其他中标设备供应商供货、安装，由此产生的费用及甲方的损失由乙方承担。

2.3.3 设备供货、安装调试应符合现行国家及山东省相关标准要求。

2.3.4 中标设备供应商在安装施工过程中严格按照国家安全规范标准进行施工，承担安装施工过程中安全责任，发生的所有安全事故由中标设备供应商自行承担一切责任和费用。

2.3.5 质保要求：主机质保不低于 6 年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修 8 年，维修服务 10 年以上。

2.3.6 供应商须在中标镇（街道）设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置 24 小时专用售后服务电话，质保期内提供 24 小时上门服务，在接到用户维修电话后，24 小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

2.3.7 产品的包装上要标明生产企业名称、产地、生产时间、监督电话等信息，对 产品在使用过程中出现的问题，中标供应商应及时解决。

2.3.8 室内设备上须粘贴统一印制的服务标签，注明设备供应商售后服务电话及镇（街道）监督电话（附标签参考样式）。

**2024 年农村清洁取暖服务电话**

企业服务电话:

镇街监督电话:

2.3.9 中标供应商须按照采购人要求整理档案，包含但不限于：平度市农村清洁取暖安装个人申请承诺书、安装户户主身份证复印件、户口本户主页索引页复印件、房产证复印件、户主手持身份证与内外机合影、门牌照片、安装产品合格证书、保险及安装合同等资料，按照要求上传相关照片至青岛市清洁取暖绿色低碳信息化平台。

2.3.9 上述为清洁取暖设备的基本技术要求，未尽事宜必须符合现行国家规范和行业有关规定及《青岛市清洁取暖气电代煤工程技术导则》、《山东省住房和城乡建设厅关于印发<山东省冬季清洁采暖工程建设验收和运行管理指南>的通知》（鲁建城建字〔2018〕50 号）。

★2.4 报价要求

2.4.1 投标人针对本项目每一类型的产品报价均不得高于招标文件要求的最高单价限价，否则按无效投标处理。

2.4.2 所报单价包含财政补贴部分，最终以实际安装数量为准，据实结算。因目前农户安装清洁取暖设备的型号、规格等具体需求尚无法精准确定，本次招标的设备数量为暂估数量，待供货时根据农户实际需求调配各规格、型号设备数量后进行供货。设备安装调试完成并经验收合格后，按照实际安装设备的规格、型号、数量据实结算。

★2.5 补贴政策相关要求

2.5.1 补贴适用于列入我市农村清洁取暖改造任务的项目，经营性用房(果园、 养殖场、小作坊、工厂等) 不享受清洁取暖补贴， 且清洁取暖设备应安装在村内农户常住房间。

2.5.2 以前享受过清洁取暖财政补贴政策的农户，不再重复享受财政补贴政

策。

2.5.3 农户自行安装不在招标范围内的清洁取暖设备不享受补贴政策。

2.5.4 列入近三年(2022—2024 年) 搬迁上楼或合村并居计划的村庄，原则上不实施清洁取暖改造。

2.5.5 对具备集中供热实施条件的，原则上不实施分散取暖。

2.5.6 涉及农村“一户多宅”的，原则上按照一户一宅进行补贴，特殊情况由镇(街)申报，市清洁取暖建设推进办公室批准后按照相关政策执行。甲方统计过程中，应确保改造农户户主身份证姓名、房产证(房屋产权证明) 姓名、用电户名(仅针对电代煤改造农户)等资料一致。

2.5.7 进行清洁取暖改造的农户需提前签订统一制定的清洁取暖承诺书才可获得财政补贴资格， 承诺后续取暖季不再使用散煤取暖， 严格按照财政补贴的清洁取暖方式取暖，不签订承诺书的，不享受补贴。

2.5.8 招标方负责对报名农户进行资格初审后将改造农户名单提供至中标单位，中标单位对照名单入户安装前应对农户信息进一步核查无误后安装。因核查不严或设备及安装质量问题造成拆机的，相关损失由中标单位自行承担。

2.6 补贴标准

热泵类电采暖设备(对设备台数不再硬性要求)购置、安装及电表后管线改造费用， 按照不超过中标价格的标准进行补贴，空气源热泵热水机最高补贴 6000 元 / 户，空气源热泵热风机最高补贴 4000 元/户。改造费用不足补贴标准的按照实际改造费用补贴。

## 3. 商务条件

★3.1 交货期

2024 年 9 月 30 日前完成设备安装调试。

3.2 交货地点

按照甲方提供的交货地点交货。

3.3 付款方式

用户承担差额部分款项由中标企业自行向用户收取;财政补贴资金需在项目验收合格后，按照财政拨付资金进度及时间进行支付，留 3%作为质保金，质保期结束无质量问题一次性无息拨付（以上级实际拨款到位为准）。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材料，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2.货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人要按照相关工程建设标准，自行或委托第三方机构完成项目逐户验收调试（改造企业安全员和村级安全员务必参加并签字确认）及分类登记工作，整理形成验收报告及年度建设竣工台账，将年度竣工台账加盖政府公章后报送市城乡建设局。清洁取暖相关部门或委托第三方机构，按照5%的比例对上报的年度竣工台账进行抽查。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：主机质保不低于 6 年，控制器主板、压缩机等主要配件免费保修 8 年，维修服务 10 年以上。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

★3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证质保期内每年采暖期至少一次上门回访、检修。

★3.6.2 中标人在采暖期必须设立 7×24 小时投诉服务热线，对用户使用过程中出现的问题或投诉进行详细解答，并具有 10 小时内上门服务的能力。每台货物上均应钉有铭牌（制造商、货物名称、型号规格、日期）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

3.6.3 中标人须在平度市内设立维修站点，保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置 24 小时专用售后服务电话，承诺质保期内提供 24 小时上门服务，在接到用户维修电话后，2 小时内作出响应，10 小时内派专业技术人员到达现场进行维修，24 小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

3.6.4 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品

## 三、政府采购相关政策

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号；

4.其他政府采购制度办法。

## 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3日历天。

## 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于采购需求公示期限结束前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

## 六、项目联系方式

1.采购人信息

名　　称：平度市人民政府李园街道办事处

地　　址：山东省青岛市平度市人民路 217 号

联系方式： 0532-88374972

2.采购代理机构信息

名　　称：青岛佳宁项目咨询有限公司

地　　址：青岛市平度市北京路285号院内东楼一楼

联系方式：15166625165

## 七、本项目最终采购需求以招标文件为准